



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

PROVINCIA DI SAVONA

PUC

PIANO URBANISTICO COMUNALE

**MICROZONAZIONE SISMICA
I LIVELLO**

FASCICOLO SONDAGGI GEOGNOSTICI

Aggiornamento adottato con Delibera di CC. n° del

Coordinamento generale

Arch. Massimo Agamennone
P.O. Settore Territorio e Infrastrutture

Progettista

Geol. Giambattista Vezzolla
Libero Professionista

Collaborazione

Arch. Deborah Romano
Libero Professionista



INDICE :



S sondaggio a carotaggio continuo (1-39)

1	Tiro a volo Priamà
2-3-4-5	Italtende
6-7-8	Le Filande
9-10	Aurelia bis
11-12	Cooperativa Habitat
13	Alpini - Sig.Siri
14-15	Cooperativa S.Isidoro
16-17-18	Ex Asilo Balbi
19-27	Ex stabilimento Gavarri
28-29-30	Ristorante Ex Pescetto
31-32-33	Box Stella Maris
34-35-36-37	Borgo Fenice srl
38-39	Ex Stazione FF.SS.



Spz sondaggio a carotaggio continuo allestito a piezometro (40-76)

40-41-42-43	Tiro a volo Priamà
44-45-46	Aurelia bis
42	Cooperativa S.Isidoro
48-55	Ex scuola S. Pietro
56-57-58-60-65	Ex Aree industriali DT1
59-61-62-63-64	Area industriale Ex Sacier
66-76	Ex stabilimento Gavarri



A1 Pozzo pozzo uso idropotabile



SDH sondaggio a carotaggio continuo attrezzato per prova sismica tipo Down-Hole (77-78)

77	DT1
78	Ex stabilimento Gavarri

TIRO A VOLO

PRIAMA

Via della Pace 68 - Albisola Superiore (SV)

STRATIGRAFIA

PROFONDITA' [m]	DESCRIZIONE
0- 0,90	TERRENO DI RIPORTO GRIGIO ROSSASTRO CON SABBIA – LIMO A SPIGOLI VIVI PLURICENTIMETRICI
0,90 – 1,00	STRATO TIPO ASFALTO
1,00 –3,90	TERRENO DI RIPORTO GRIGIO ROSSASTRO CON SABBIA – LIMO A SPIGOLI VIVI PLURICENTIMETRICI
3,90 – 4,20	ELEMENTO LITOIDE
4,20 – 6,60	TERRENO DI RIPORTO CON MAGGIORE QUANTITA' DI LIMO E ARGILLA SCAGLIE DI PIETRAME IN MATRICE ARGILLOSA – SABBIOSA DEBOLMENTE COESA MEDIAMENTE CONSISTENTE
6,60 – 7,50	TERRENO DI RIPORTO GRIGIO ROSSASTRO CON SABBIA – LIMO A SPIGOLI VIVI PLURICENTIMETRICI
7,50 – 9,10	SUBSTRATO LITOIDE ANFIBOLITI



[illegible]



2

For each case, the following information is provided:

Codice Comprensivo 0210347	Committenza: Istituto - Di Grande	Contiene: Copione industriale, Absolu Superiore	Sondaggio a carotaggio continuo diam. 101 mm	Sondaggio S2	Data inizio lavori: 25/11/02	Data fine lavori: 25/11/02	Profondità raggiunta 15,00 m s.p.c.
Modulo 3001 Ed. 01 Rev.00	Complesso geologico: Massiccio cristallino di Savona	Sfruttazione in loco: essente	Località/immag. cassette catalog.: presso committenza	Sonda Estiferi mod. EX 200 S	Quanto imbalco foro vedipiemonte	Scat. descrizione S2	Compilatore: Geol. Paolo Perone

TERRENI SCIOLTI

[illegible]

Codice Concessoria 0211047	Concessionari: Italtel - Delicate	Contiene: sondaggi geoprofaster Campione industriale : Absolut Superior	Sondaggio S7	19-19 metri 28/11/93	Foto aerea 26/11/93	Coordinate UTM N 17 9 63 N
Modello 1002 Lc 01 Rev.00	Complesso geologico: Messico Cristallino di Sonora	Strumentazione in loco: assente	Sonda CWS mod MK 900 HSE	Gusto imbocco forte verde/blanqueo	Seda debole 1-100	Carta Geologica Scale 1:500

[illegible]

Codice Commissione 0218047	Commissione: Italiane - Del Grande	Caniere: Copanone industriale, Absissa Superiore	Sondaggio S3	Data inizio lavori 03/12/02	Data fine lavori 03/12/02	Profondità aggiunte 5,00 m. 40 p.s.
Modulo 1001 Ed. 01 Rev.00	Complesso geologico: Massiccio cristallino di Savona	Strumentazione in foro: essente	Località Ennag, cassette cadiog: presso committenza	Quota Inbozza foro vedipiemonte	Scala descrizione	Completare Geol. Paolo Perone

TERRENI SCIOLTI

[illegible]

SUBSTRATO ROCCIOSO

Codice Commessa 02H047	Committente: Ilateride - Da Grande	Carriere: sondaggi geognostici Caponera industriale - Absola Superiore	Sondaggio di corallo continuo diam. 101 mm	Sondaggio S3	Foto aerea: 18.05.62 - 03.06.62 23.07.62	18.05.62 - 03.06.62 23.07.62
Modello K302 Ed.01 Rev 00	Complesso geologico: Massiccio Cristallino di Sorona	Strumentazione in loco: assente	Località immagini, cassette catalog.: presso committenza	Sonda CMV mud MK 900 H&F	Data imbocco foro: ved. planimetria	Sonda geologica S3

[illegible]

Codice Commisso 02/18047	Comittente: Italcante - Del Grande	Contenitore: Coppione industriale Abilado Supporc	Sondaggio o corotaggio continuo diam. 101 mm	Sondaggio S4	Data inizio lavori 04/12/02	Data fine lavori 05/12/02	Profilato oggetto 74.50 m 65.5.5.
Modulo 001 Ed. 01 Rev.00	Complesso geologico: Massiccio cristallino di Sorona	Strumentazione in foro: assente	Località immag. cassette colog: presso committente	Sonde Elettri mod. EK 200 S	Quota imbocco foro vedipianofino	Scat. descrizione S4 100	Com-Sig. foto Geo. Paolo Perone

ERRENI SCIOLTI

[illegible]

SUBSTRATO ROCCIOSO

Codice Commessa	0211847	Contenitore sondaggi geognostici: Capamonte industriale - Absoluta Sanremo	Sondaggio a corallologia contenitore diam. 101 mm	Info. lavori: 04/12/62	Temp. lavori: 05/12/62	Materiali impiegati: 4.50 m. di cassa
Modulo R02 E4.01 Rev.00		Commenti: Italiense - Dat Grande Complesso geologico Mossico-Castiglione di Stabia	Località immog. cassette catalog. presso committente	Saggio clay mod. MK 900 HSF	Stato descrizione: OK	Completato 06.06.63

[illegible]

[illegible]

RECUPERO PERCENTUALE DI CAROTAGGIO	PROFONDITA'	CLASSIFICAZIONE DEL MATERIALE ESTRATTO	TERRE (INCOERENTI e COESIVE)						ELEMENTI LAPIDEI					NOTE	SIMBOLOGIA	PROFONDITA'	CAMPIONI	PIEZOMETRO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
			COLORE		ALTERAZIONE	UMIDITA'			PROFONDITA'	CONSISTENZA									PROVA S.P.T. (punta aperta)	NATURA PETROGRAFICA	ARROTONDAM.	'SFERICITA'	ALTERAZIONE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
										A.	M.	B.	M.B.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
																								U.	P.U.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	0,00	Sabbia limosa con pietrame di dimensioni massime pluricentriche talora mista a terreno di riporto		2		X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

COMMITTEENZA	LOCALITA' CANTIERE	IMPRESA ESECUTRICE	SONDA	PROFONDITA'	STRUMENTAZIONE FORO	
Habitat 2000	Albisola Superiore loc. Calcinara	Borghesi drill s.r.l.	Frastel	10 m	Piezometro t.a.	
SONDAGGIO N.°	QUOTA FORO	INIZIO LAVORI	FINE LAVORI	COMPILATORE	COMPLESSO GEOLOGICO	
51	+ 8,50 m slmm	15/01/15	16/01/15	Dr. Geol. Vezzolla	"Alluvioni T. Sansobbia"	

COMMITTENTE: Sig. Siri

CANTIERE: Via Mariconi, Albisola Superiore (SV)

DATA: 21 dicembre 2006

Quota p.c.:

SONDAGGIO N°:

METODO: a carotaggio continuo

Ø: 76 mm diam. est. carotiere

Ø: 88,9 mm diam. est. rivestimento

Rivestimento	Profondità dal p.c.(m)	Colonna stratigrafica	Descrizione stratigrafica	% recupero	R.Q.D. (%)	Spaziatura(cm)	Profondità falda (m)	Prove Leifanc in foro	Campioni	S.P.T.		Note (*)=campione disturbato K espresso in m/s
										Profondità (m)	N° colpi	
	1		Terreno vegetale - Colore marrone bruno Elevato contenuto di fini, comportamento plastico Sopra falda									
	1.3		Sabbia limosa di colore marrone chiaro in presenza di abbondante scheletro ghiaioso grossolano				1.3					
	2.5		Lente sabbioso - ghiaiosa grossolana, scarsa % di fine									
	3		Sabbie pulite con presenza di ciottoli									
	4		Ghiaie e sabbia di colore grigio nocciola non addensate con % di materiale fine in riduzione									
	4.7		Sabbie limose di colore grigio									
	5		Ghiaia molto grossolana con sabbia e limi di colore marrone chiaro									
	6		Sabbie pulite con ciottoli di colore grigio									
	6.5		Ghiaie e sabbie grossolane di colore marrone chiaro con ciottoli									
	7											
	8											
	10											
	20											

Certificato n° 484 del 14/10/2015

14

	Committente	Coop. S. Isidoro	SONDAGGIO	FOGLIO
	Cantiere	Via Mariconi	S1	1/2
	Località	Albisola Superiore (SV)	Quota (p.c.)	
	Data Inizio	24/09/15	Data Fine	28/09/2015

Profondità'	Potenza	Scala 1:75	Stratigrafia	Descrizione	Falda	Perforazione	Rivestimento	% Carotaggio	RQD	Piezometro	Inclinometro	Prove S.P.T.	Campioni
0.50	0.50			Coltre vegetale ed agraria sabbioso fine limosa; colore bruno giallo rossiccio.									
1.10	0.60	1		Sabbia fine e molto fine debolmente limosa, addensata, e limo sabbioso; colore bruno giallastro.		127						1.90	
1.50	0.40			Sabbia fine, sciolta, con ghiaietto fine; colore bruno giallastro.								1-1-2	
	1.10	2		Sabbia fine, a tratti debolmente limosa, ossidata, con passate centimetriche di limo e limo sabbioso; colore bruno rossiccio.	2.20								2.20
2.60	0.60	3		Ghiaia eterometrica in matrice sabbiosa e sabbioso limosa, debolmente addensata; colore bruno chiaro grigiastro.								3.40	2.50
3.20				Ghiaia eterometrica con sporadici piccoli ciottoli (diam. max 6-8 cm) in matrice sabbiosa, sciolta, da subordinata ad abbondante. Presenza di orizzonti decimetrici a matrice sabbioso limosa, debolmente addensata. Colore bruno chiaro giallastro con orizzonti bruno chiaro grigiastro.								9-8-7	3.90
	7.30	4					152	90				5.00	4.20
		5										5-7-8	
		6				101						7.50	
		7										15-22-14	
		8										10.00	
10.50	0.60	9		Sabbia e sabbia limosa con sporadica ghiaia. Presenza di passate pluricentriche di limo debolmente argilloso, ossidato. Colore bruno chiaro giallastro con passate rossicce.								4-4-1	
11.10	0.30	10		Limo argilloso, debolmente plastico; colore grigio plumbeo.									
11.40	0.60	11		Sabbia fine limosa debolmente torbosa; colore nerastro.								12.00	
12.00	0.70	12		Sabbia eterometrica, sciolta, con ghiaietto fine; colore grigio scuro.		127						8-7-7	
12.70													

Certificato n° 484 del 14/10/2015**14**

	Committente	Coop. S. Isidoro	SONDAGGIO	FOGLIO
	Cantiere	Via Mariconi	S1	2/2
	Località	Albisola Superiore (SV)	Quota (p.c.)	
	Data Inizio	24/09/15	Data Fine	28/09/2015

Profondità'	Potenza	Scala 1:75	Stratigrafia	Descrizione	Falda	Perforazione	Rivestimento	% Carotaggio	RQD	Piezometro	Inclinometro	Prove S.P.T.	Campioni
12.70	1.00	13		Alternanze decimetriche di sabbia medio fine, sciolta, e sabbia debolmente limosa, addensata; colore grigio.									
13.70	2.70	14		Alternanze decimetriche di limo sabbioso, limo e limo argilloso debolmente plastico e debolmente torboso. Presenza di orizzonti pluricentimetrici di torbe e resti lignei nerastri. Colore variabile da grigio scuro a grigio azzurrognolo.								15.00	
		15										3-2-5	
		16											
16.40	0.50	17		Sabbia eterometrica con ghiaia fine, ossidata; colore giallo bruno rossiccio.									
16.90	5.50	18		Limo, limo sabbioso, limo torboso e limo argilloso con sporadiche passate fino a decimetriche di sabbia fine. Presenza di sparsi resti vegetali e sottili livelli torbosi nerastri. Colore da grigio azzurrognolo a grigio nerastro.		101		127					
		19						90					
		20										20.20	
		21										4-6-11	
		22											
22.40	2.60	23		Ghiaia eterometrica con sporadici piccoli ciottoli (diam. max 6-8 cm) in matrice sabbiosa e sabbioso limosa, da sciolta a addensata, abbondante; colore grigio bruno chiaro con passate giallastre e rossicce (debolmente ossidate).									
		24											
		25											
25.00													

Certificato n° 484 del 14/10/2015

15


	Committente	Coop. S. Isidoro	SONDAGGIO	FOGLIO
	Cantiere	Via Mariconi	S2	1/2
	Località	Albisola Superiore (SV)	Quota (p.c.)	
	Data Inizio	28/09/15	Data Fine	29/09/15

Profondità'	Potenza	Scala 1:75	Stratigrafia	Descrizione	Falda	Perforazione	Rivestimento	% Carotaggio	RQD	Piezometro	Inclinometro	Prove S.P.T.	Campioni
0.20	0.20			Terreno vegetale ed agrario sabbioso limoso.									
	1.40	1		Limo sabbioso e sabbia fine limosa, parzialmente rimaneggiata al tetto; colore bruno giallo rossiccio.		127							
1.60	0.30	2		Sabbia fine limosa, addensata; colore bruno.								2.00	
1.90	0.50			Sabbia medio fine, sciolta, a tratti debolmente limosa; colore bruno.	2.50							2-6-12	C1
2.40		3		Ghiaia eterometrica prevalentemente fine in matrice sabbiosa sciolta, a tratti debolmente limosa. Presenza di rari piccoli ciottoli (diam. max 6-8 cm). Colore da bruno a bruno grigiastro.								3.60	
	2.40	4										6-9-7	
4.80		5		Sabbia medio grossolana, sciolta, con ghiaia fine. Presenza di locali passate decimetriche a matrice sabbioso limosa, addensata, e di rari piccoli ciottoli (diam. max 6-8 cm). Colore bruno grigio giallastro.								5.00	
		6					152	90				2-2-3	
		7				101						7.50	
		8										9-12-8	
	7.20	9											
		10										10.10	
		11										13-11-9	
12.00		12										12.00	
												4-8-11	

Certificato n° 484 del 14/10/2015**15**

	Committente	Coop. S. Isidoro	SONDAGGIO	FOGLIO
	Cantiere	Via Mariconi	S2	2/2
	Località	Albisola Superiore (SV)	Quota (p.c.)	
	Data Inizio	28/09/15	Data Fine	29/09/15

Profondità'	Potenza	Scala 1:75	Stratigrafia	Descrizione	Falda	Perforazione	Rivestimento	% Carotaggio	RQD	Piezometro	Inclinometro	Prove S.P.T.	Campioni
12.00	0.90			Ghiaia eterometrica con rari piccoli ciottoli in matrice sabbioso limosa; colore grigio plumbeo.				152				12.00 4-8-11	
12.90		13		Limo, limo argilloso e limo sabbioso, a tratti torboso, con frequenti resti lignei e vegetali, alternati a orizzonti decimetrici di sabbia fine limosa e limo sabbioso; colore grigio azzurrognolo.									
		14											
	4.20	15				101						15.10	
		16				127		90				3-6-7	
17.10		17		Limo e limo sabbioso, addensato, inglobante abbondante ghiaia fine. Presenza di orizzonti decimetrici di ghiaia fine in matrice sabbiosa subordinata. Colore giallo grigio con passate ossidate rossicce.									
	1.30	18											
18.40												18.40 2-5-8	



SERVETTO - VALLE
Studio Geologico Associato
SAVONA

Via V. Poggi 4/4 - 17100 Savona - Tel. 019.828.156

COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE (SV)

PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA EX ASILO BALBI
(f.30 - m.75-140)- AMBITO DI P.U.C. AU1.2

Richiedente: Istituto Diocesano per il sostentamento del Clero

PERIZIA GEOLOGICO-TECNICA (D.M. 11/3/88)

Data:

Sett. 2008

ALL.

2

Titolo tavola: STRATIGRAFIE SONDAGGI GEOGNOSTICI

[illegible]

Via V. Poggi 4/4 - 17100 Savona - Tel. 019.828.156

Richiedente: Istituto Diocesano per il sostentamento del Clero

PERIZIA GEOLOGICO-TECNICA (D.M. 11/3/88)

ALL.

2


Titolo tavola: STRATIGRAFIE SONDAGGI GEOGNOSTICI

S2

Ditta esecutrice: GeA sas

Quota inizio: +2.00m

[illegible]



SERVETTO - VALLE
Studio Geologico Associato
SAVONA

Via V. Poggi 4/4 - 17100 Savona - Tel. 019.828.156

COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE (SV)

PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA EX ASILO BALBI
(f.30 - m.75-140)- AMBITO DI P.U.C. AU1.2

Richiedente: Istituto Diocesano per il sostentamento del Clero

PERIZIA GEOLOGICO-TECNICA (D.M. 11/3/88)

Data:

Sett. 2008

ALL.

2

Titolo tavola: **STRATIGRAFIE SONDAGGI GEOGNOSTICI**

Sondaggio

S3

Località: Ex asilo Balbi - Albisola Capo

Metodo di perforazione: continuo a rotazione

Ditta esecutrice: GeA sas

Data inizio: 24/09/08

Quota inizio: +2.00m

Quota inizio: 2.66m															
Scala	Rivestimento	Tipo camp.	% carotaggio	Profondità (m)	Stratigrafia	Descrizione	Campione	Prove e determinazioni						Livello falda	
								S.P.T.	R.Q.D.	Prova di permeab.	PV	Granulom.	Pocket		Scissom.
1						Riporti: sabbia grigia limosa con pietrisco e laterizi									
2				-1.6		Terreni limo argillosi dal grigio verde al bruno con qualche screziatura rossiccia e resti vegetali	S3-CR1 (-2.4/-2.6)								
3				-2.7			S3-C11 (-3.0/-3.5)								
4							S3-CR2 (-5.5/-5.7)								
5															
6															
7															
8								-7.00 18 26 22							
9															
10								-10.00 24 22 24							
11															
12						Ghiaia sabbioso limosa dal grigio al bruno con qualche raro livello più fine e qualche ciottolo									
13								-13.00 12 22 22							
14															
15															
16															
17								-16.50 16 17 17							
18															
19								-19.00 11 12 17							
20				-20.0	fine sondaggio		S3-CR3 (-19.5/-19.7)								



-2.80
24/9/08



SCHELETRO

[illegible]

Riferimento: Alfa Costruzioni Edili Codice commessa: 1004I020	Sondaggio: C1
Località: Stabilimento Gavarry Albisola superiore (SV)	Quota:
Impresa esecutrice: Terra s.r.l. Operatore: Heideraj Ervin	Data: 22/04/2010
Coordinate:	Redattore: Dott. Cesare Cappelletti
Perforazione: A rotazione a carotaggio continuo Sonda Elettari E200S	

ø mm	R v	metri batt.	Prel. % 0 --- 100	Cass.	prof. m	Spess. m	DESCRIZIONE	LITOLOGIA
101		1		1	1,6	1,6	Riporto costituito da sabbia limosa, debolmente ghiaiosa e debolmente argillosa. Materiale umido e di colore nocciola. Clasti eterometrici, da subangolari ad arrotondati, poligenici. Presenza sparsa di laterizi di dimensioni subcentimetriche su tutto il livello, di dimensioni pluricentriche da 0,50 a 0,70 m. Da 0,0 a 0,20 m mattonelle con cemento di sottofondo e ciottoli.	
		2					Riporto costituito da argilla limosa con rara sabbia e rara ghiaia fine ed arrotondata. Materiale umido e di colore nocciola. Presenza di rari laterizi di dimensioni subcentimetriche su tutto il livello. Da 2,50 a 2,95 m abbondante presenza di inclusi granulari di colore nero di dimensioni di 5 - 6 mm.	
		3			3,0	1,4	Limo argilloso debolmente sabbioso con rare ghiaie fini ed arrotondate. Materiale umido e di colore nocciola in massa con strie rossastre. Da 2,95 a 3,50 m presenza di inclusi granulari di colore nero di dimensioni di 5 - 6 mm. Livelli sparsi centimetrici argillosi di colore grigio.	
		4		2	4,6	1,7	Ghiaia con sabbia, in abbondante matrice limosa - argillosa. Materiale umido e di colore nocciola. Ghiaie fini, da subangolari ad arrotondate, poligeniche. Presenza di un livello centimetrico di colore grigio antracite a 5,30 m con clasti alterati.	
		5			5,4	0,8	Limo argilloso debolmente sabbioso con rare ghiaie da fini a medie, arrotondate. Materiale umido e di colore nocciola. Livelli sparsi centimetrici argillosi di colore grigio.	
		6			6,0	0,6		

UTENSILI DI PERFORAZIONE:

-carotiere semplice ø 101 mm: m 0,00/6,00

RIVESTIMENTI METALLICI:

- ø 127 mm, da m 0,00 a m 4,50

Committente: ALFA Costruzioni edili s.r.l.	cod. commessa : 1207I026	Sondaggio: BH01
Riferimento: Ex stabilimento Gavarry - Albisola Superiore (SV)		Data: 11/07/12-13/07/12
Coordinate:		Quota:
Perforazione: A rotazione a carotaggio continuo Sonda: Ellettari EK200S Operatore: Vercellino S.		

SCALA 1:100

Stratigrafia - BH01

Pagina 1/2

Ø mm	R v	metri batt.	Prel. % 0 --- 100	LITOLOGIA	prof. m	Spess. m	DESCRIZIONE	Standard Penetration Test			RP	prove in foro	Campioni	APz
								m	S.P.T.	N				
					0,70	0,70	Riporti di natura antropica costituiti da ghiaie e ciottoli con morfologie angolari. Colore grigio. Livello privo di umidità.							
		1			1,20	0,50	Ghiaie con sabbie di colore marrone chiaro. Sono presenti frammenti di laterizi. Frazione scheletrica poligenica con forme da angolari a subarrotondate. Debole presenza di umidità.	1,5	1-1-2	3				
		2			2,10	0,90	Limi argillosi, debolmente sabbiosi di colore marrone. Sono presenti rari frustoli carboniosi. Livello debolmente umido.							
		3			3,10	1,00	Limo con argilla di colore marrone rossastro con rare ghiaie fini di forma angolare. Sono presenti frustoli carboniosi sparsi. Livello debolmente umido.							
		4			4,80	1,70	Sabbie eterometriche con limo, da ghiaiose a con ghiaie. Frazione ghiaiosa poligenica di dimensioni medio - fini e forme subangolari. Colore marrone rossastro. Livello umido.							
		5												
		6					Ghiaie con sabbie limose, sono presenti alcuni ciottoli (Ø max maggiore del diametro del carotiere). Frazione ghiaiosa di dimensioni prevalentemente medio - fini, da angolare a subarrotondata, i clasti mostrano spesso patine di ossidazione. Colore marrone rossastro. Livello saturo.	6,0	17-18-15	33		Lefranc CC		
		7												
		8												
		9												
		10			10,50	5,70	Ghiaie medio - fini limoso sabbiose. Scheletro da angolare a subarrotondato. Colore rossastro. Livello saturo.							
		11					Limi argillosi, debolmente sabbiosi di colore marrone rossastro. Sono presenti rari frustoli carboniosi. Livello debolmente umido.							
		12			12,00	1,50	Sabbie limose di colore marrone rossastro. La granulometria delle sabbie cresce nel senso della profondità. Livello saturo.	12,0	3-6-8	14				
		13			12,45	0,45	Ghiaie a prevalente granulometria medio - fine con sabbie eterometriche, limose. Scheletro con forme subarrotondate. Colore marrone rossastro. Livello saturo.							
		14			13,40	0,95	Sabbie medio - fini limose di colore marrone rossastro. Livello saturo.							
		15			15,05	1,65	Limi argillosi di colore marrone. Livello umido.							
		16			15,40	0,35	Sabbie fini limose di colore grigio. Livello saturo.							
		17			15,60	0,20	Limo argilloso di colore da grigio scuro a rossastro, debolmente umido.							
		18			15,80	0,20	Sabbie a prevalente granulometria medio - fine, limose. Colore marrone rossastro. Livello saturo.							
		19			16,40	0,60	Sabbie ghiaiose limose di colore marrone. Frazione ghiaiosa di dimensioni medio - fini con forme da subangolari a subarrotondate. Livello saturo.	16,5	9-8-11	19				
		20			17,40	1,00	Sabbie eterometriche ghiaiose di colore marrone rossastro.							
					18,00	0,60	Sabbie da limose a con limo di colore marrone chiaro, locali sfumature rossastre in corrispondenza dei livelli con maggiore contenuto in sabbia. Livello umido.							
					18,50	0,50								

Il Responsabile di sito
Geol. Tiziana Castano

Committente: ALFA Costruzioni edili s.r.l.	cod. commessa : 1207I026	Sondaggio: BH01
Riferimento: Ex stabilimento Gavarry - Albisola Superiore (SV)		Data: 11/07/12-13/07/12
Coordinate:		Quota:
Perforazione: A rotazione a carotaggio continuo Sonda: Ellettari EK200S Operatore: Vercellino S.		

SCALA 1:100

Stratigrafia - BH01

Pagina 2/2

Ø mm	R v	metri batt.	Prel. % 0 --- 100	LITOLOGIA	prof. m	Spess. m	DESCRIZIONE	Standard Penetration Test			RP	prove in foro	Campioni	APz
								m	S.P.T.	N				
					20,15	1,65	Segue dalla pagina precedente				1.2			
		21			21,15		Limi sabbiosi debolmente argillosi di colore grigio. Tra 21.15 - 21.20 m limi con sabbie grossolane. Livello umido.				1.3			
					21,20	1,05					1.2			
		22			21,80	0,60	Limi argillosi di colore marrone rossastro. Tra 21.80 - 21.90 m è presente ghiaia medio - fine. Livello con debole presenza di umidità.				2.1			
		23					Ghiaie eterometriche da sabbiose a con sabbie, ciottoloso limose. Clasti poligenici con forme da subangolari a subarrotondate. Tra 22.15 - 22.50 m livello dilavato durante le fasi di perforazione. Colore marrone. Livello saturo.							
		24												
		25												
		26												
		27												
		28												
		29												
		30			30,00	8,20								

MACCHINA PERFORATRICE: ELLETTARI EK200S

UTENSILI DI PERFORAZIONE:

- Carotiere semplice Ø 101 mm da mt. 0.00 a mt. 30.00

RIVESTIMENTI METALLICI:

- Ø 127 mm, da mt. 0.00 a mt. 28.50

NOTE:

alessaggio foro con rivestimenti metallici Ø 178 mm da mt. 0.00 a mt. 15.00

Installato in foro piezometro a tubo aperto in pvc Ø 4" da mt. 0.00 a mt. 15.00, tratto finestrato da mt. 3.00 a mt. 15.00

Livello acqua nel foro 3.12 mt. da p.c. in data 17/07/2012

A 3.00 m tentativo fallito di prelevare un campione indisturbato, la fustella aveva al suo interno solo 15 cm di materiale.



SCHELETRO

[illegible]

[illegible]



SCHELETRO

[illegible]

Committente: ALFA Costruzioni edili s.r.l.	cod. commessa : 1207I026	Sondaggio: BH03
Riferimento: Ex stabilimento Gavarry - Albisola Superiore (SV)		Data: 11/07/12-13/07/12
Coordinate:		Quota:
Perforazione: A rotazione a carotaggio continuo Sonda: Comacchio MC 405 Operatore: Cazzola M.		

SCALA 1:100

Stratigrafia - BH03

Pagina 1/2

Ø mm	R v	metri batt.	Prel. % 0 --- 100	LITOLOGIA	prof. m	Spess. m	DESCRIZIONE	Standard Penetration Test			RP	prove in foro	Campioni	APz
								m	S.P.T.	N				
		1			0,70	0,70	Riporti di natura antropica costituiti da ghiaie, ciottoli e sabbie con frammenti di laterizi. Colore grigio. Livello privo di umidità.							
		2			2,30	1,60	Limi con sabbie, argillosi con rari clasti di ghiaia fine subarrotondata. Sono presenti rari frustoli carboniosi. Colore grigio - verde. Livello privo di umidità.				1.3 1.5			
		3			3,30	1,00	Limi argillosi, debolmente sabbioso di colore marrone rossastro. Sono presenti frustoli carboniosi sparsi. Livello debolmente umido.				1.3 2.4 3.9			
		4			4,10	0,80	Sabbie limose argillose con elementi litoidi destrutturati. Colore marrone rossastro. Livello debolmente umido.				3.3 2.3			
		5			5,50	1,40	Sabbie eterometriche ghiaioso limose. Frazione ghiaiosa di dimensioni eterometriche con morfologie subarrotondate, i clasti sono spesso alterati o completamente destrutturati. Colore marrone. Livello saturo.	4,5	11-15-20	35				
		6			6,60	1,10	Ghiaie e sabbie con subordinati ciottoli immersi in matrice limosa. Scheletro da angolare a subarrotondato. Colore marrone. Livello saturo.							
		7			7,50	0,90	Sabbie medio - grossolane ghiaioso limose di colore marrone rossastro. Scheletro con forme subarrotondate. Livello saturo.	7,5	10-14-12	26		Lefranc CC		
		8			8,30	0,80	Sabbie medio - fini limose di colore marrone rossastro. Presenza di rari frustoli carboniosi. Livello saturo.				1.1			
		9					Ghiaie a prevalente granulometria medio - fine da sabbiose a con sabbie, limose. Scheletro di natura eterogenea con forme subarrotondate. Colore marrone rossastro. Livello saturo.							
		10			13,50	5,20		10,5	13-25-29	54				
		11												
		12												
		13			14,40	0,90	Sabbie fini limose con clasti sparsi di ghiaia media. Colore grigio Livello saturo.	13,5	6-10-8	18				
		14					Sabbie a prevalente granulometria medio - fine, da debolmente limose a limose con rari frustoli carboniosi. Colore marrone rossastro. Livello umido.							
		15			16,30	1,90		16,5	8-13-18	31		Lefranc CC		
		16					Ghiaie medio - fini e sabbie da limose a debolmente limose. Clasti poligenici con forme da subarrotondate ad arrotondate. Colore marrone. Livello saturo.							
		17			19,50	3,20	Sabbie limose di colore marrone rossastro. Livello umido.							
		18			19,80	0,30	Limi argillosi di colore marrone rossastro. Livello con debole presenza di umidità.							
		19												
		20												

Il Responsabile di sito
Geol. Tiziana Castano

Committente: ALFA Costruzioni edili s.r.l.	cod. commessa : 1207I026	Sondaggio: BH03
Riferimento: Ex stabilimento Gavarry - Albisola Superiore (SV)		Data: 11/07/12-13/07/12
Coordinate:		Quota:
Perforazione: A rotazione a carotaggio continuo Sonda: Comacchio MC 405 Operatore: Cazzola M.		

SCALA 1:100

Stratigrafia - BH03

Pagina 2/2

Ø mm	R v	metri batt.	Prel. % 0 --- 100	LITOLOGIA	prof. m	Spess. m	DESCRIZIONE	Standard Penetration Test			RP	prove in foro	Campioni	APz
								m	S.P.T.	N				
101					20.50	0.70	Segue dalla pagina precedente							
		21			21.00	0.50	Sabbie medio - fini limose di colore marrone rossastro. Livello umido.							
							Sabbie fini limoso argillose con sottili intercalazioni sabbiose. Colore grigio. Livello umido.							
		22			22.20	1.20	Sabbie medio - fini limose con clasti sparsi subarrotondati (Ø ghiaie medio - fini). Colore marrone rossastro. Livello umido.							
		23			23.10	0.90	Ghiaie medio - fini e sabbie da limose a debolmente limose. Clasti poligenici con forme subarrotondate. Colore marrone rossastro. Livello saturo.							
		24			24.30	1.20	Sabbie medio - fini limose di colore marrone rossastro. Livello umido.							
		25			24.80	0.50	Ghiaie medio - fini e sabbie ciottolose da limose a debolmente limose. Clasti poligenici con forme da subarrotondate ad arrotondate. Tra 26.50 - 27.00 livello dilavato durante le fasi di perforazione. Colore marrone rossastro. Livello saturo.							
		26					Argille limose con rare ghiaie medio - fini. Colore marrone rossastro. Livello debolmente umido.							
		27			27.20	2.40	Ghiaie eterometriche con sabbie limose. Clasti poligenici con forme da subangolari a subarrotondate. Tra 28.00 - 28.40 m livello dilavato durante le fasi di perforazione. Colore da marrone a grigio. Livello saturo.							
		28			27.60	0.40								
		29			28.60	1.00					3.2			
					29.00	0.40	Argille limose ad elevata consistenza. Colore grigio.				4			

MACCHINA PERFORATRICE: COMACCHIO MC 405

UTENSILI DI PERFORAZIONE:

- Carotiere semplice Ø 101 mm da mt. 0.00 a mt. 29.00

RIVESTIMENTI METALLICI:

- Ø 127 mm, da mt. 0.00 a mt. 28.50

NOTE:

alessaggio foro con rivestimenti metallici Ø 152 mm da mt. 0.00 a mt. 15.00

Installato in foro piezometro a tubo aperto in pvc Ø 3" da mt. 0.00 a mt. 15.00, tratto finestrato da mt. 3.00 a mt. 15.00

Livello acqua nel foro 2.96 mt. da p.c. in data 17/07/2012

A 20.00 m tentativo fallito di prelevare un campione indisturbato, la fustella è risalita in superficie priva di contenuto.

Committente: ALFA Costruzioni edili s.r.l.	cod. commessa : 1207I026	Sondaggio: BH04
Riferimento: Ex stabilimento Gavarry - Albisola Superiore (SV)		Data: 13/07/12-17/07/12
Coordinate:		Quota:
Perforazione: A rotazione a carotaggio continuo Sonda: Comacchio MC 405 Operatore: Vercellino S.		

SCALA 1:100

Stratigrafia - BH04

Pagina 1/2

Ø mm	R v	metri batt.	Prel. % 0 --- 100	LITOLOGIA	prof. m	Spess. m	DESCRIZIONE	Standard Penetration Test			prove in foro	Campioni	APz
								m	S.P.T.	N			
		1			1.70	1.70	Riporti di natura antropica costituiti da sabbie eterometriche ghiaiose con laterizi sparsi. Ghiaie prevalentemente medio - fini da angolari a subarrotondate. Colore marrone. Livello da secco a debolmente umido con la profondità..						
		2			2.55	0.85	Sabbie medio - fini limose di colore marrone rossastro. Debolmente umide.				3.4 3.7		
		3			3.00	0.45	Sabbie eterometriche limose, debolmente ghiaiose. A 2.90 m ciottolo. Colore marrone rossastro. Debole presenza di umidità.						
		4			4.30	1.30	Limi argillosi, debolmente sabbiosi di colore marrone rossastro. Sono presenti frustoli carboniosi sparsi e rara ghiaia fine. Tra 3.30 - 3.40 m intervallo costituito da sabbie eterometriche limose. Livello debolmente umido.						
		5					Sabbie eterometriche ghiaioso limose. Frazione ghiaiosa di dimensioni eterometriche con morfologie subarrotondate, i clasti sono spesso alterati. Colore marrone. Livello saturo.	6,0	13-9-16	25	Lefranc CC		
		6			7.00	2.70	Ghiaie eterometriche con sabbie e subordinati ciottoli immersi in matrice limosa. Scheletro poligenico da angolare a subarrotondato che spesso presenta patine di ossidazione e parziale destrutturazione. Colore marrone. Livello saturo.	9,0	20-38-35	73	Lefranc CC		
		7											
		8											
		9											
		10											
		11											
		12											
		13											
		14			13.70	6.70	Limi sabbiosi di colore rossastro, grigio tra 14.40 - 14.50 m. Tra 13.95 - 14.10 m livello di sabbie eterometriche limose con rara ghiaia fine. Livello umido.				1.9		
		15			14.60	0.90	Sabbie eterometriche limose con rara ghiaia fine. Colore marrone rossastro. Scheletro con forme subarrotondate. Livello saturo.	15,0	12-17-16	33	1.2 1.3		
		16			15.50	0.90	Sabbie fini limose di colore marrone rossastro. Tra 15.75 - 15.80 m intervallo di sabbie da eterodimensionali limose. Livello molto umido.						
		17			16.20	0.70	Sabbie eterometriche limoso ghiaiose di colore marrone rossastro. Frazione ghiaiosa di dimensioni fini, subarrotondata. Livello saturo.						
		18			17.40	1.20	Sabbie limose di colore da marrone a rossastro. La granulometria delle sabbie cresce progressivamente con la profondità, tra 17.80 - 17.95 m è presente rara ghiaia. Livello saturo.	18,0	1-5-7	12	Lefranc CV		
		19			17.95	0.55	Limi sabbiosi di colore grigio. Tra 18.70 - 18.90 m intervallo costituito da sabbie medio - fini limose. Livello molto umido.				0.8		
		20			20.00	2.05							

Il Responsabile di sito
Geol. Tiziana Castano

Committente: ALFA Costruzioni edili s.r.l.	cod. commessa : 1207I026	Sondaggio: BH04
Riferimento: Ex stabilimento Gavarry - Albisola Superiore (SV)		Data: 13/07/12-17/07/12
Coordinate:		Quota:
Perforazione: A rotazione a carotaggio continuo Sonda: Comacchio MC 405 Operatore: Vercellino S.		

SCALA 1:100

Stratigrafia - BH04

Pagina 2/2

Ø mm	R v	metri batt.	Prel. % 0 --- 100	LITOLOGIA	prof. m	Spess. m	DESCRIZIONE	Standard Penetration Test			RP	prove in foro	Campioni	APz
								m	S.P.T.	N				
101		21			20.90	0.90	Limi di colore grigio scuro con ghiaie debolmente sabbiosi. Frazione ghiaiosa poligenica con morfologie da subangolari a subarrotondate. Sono presenti diffusi resti vegetali. Livello molto umido.							
		22					Ghiaie eterometriche sabbioso limose con subordinati ciottoli. Clasti poligenici con forme da subangolari a subarrotondate. Colore marrone. Livello saturo.							
		23			23.40	2.50								
		24					Ghiaie eterometriche sabbioso ciottolose immerse in abbondante matrice fine di colore marrone rossastro. Tra 24.4 - 24.7 m livello di limi argillosi. Scheletro da subangolare a subarrotondato, spesso alterato in superficie. Colore marrone rossastro. Livello da umido a saturo.				3.4			
		25			24.70	1.30					3			
		26			25.90	1.20	Limi argillosi debolmente sabbiosi con rari clasti angolari (Ø ghiaie fini). Tra 25.80 - 25.90 m sabbie eterometriche limose. Colore marrone rossastro. Livello umido.				3.3			
		27									3.5			
		28					Ghiaie eterometriche sabbioso ciottoloso limose. Clasti poligenici con forme da subangolari a subarrotondate, alterati in superficie. Colore marrone a tratti verdastro. Livello saturo.							
		29			28.50	2.60					4			
		30			30.00	1.50	Argille limose ad elevata consistenza. Colore da marrone a grigio, la colorazione marrone è dovuta ad alterazione.				4.2			

MACCHINA PERFORATRICE: COMACCHIO MC 405

UTENSILI DI PERFORAZIONE:

- Carotiere semplice Ø 101 mm da mt. 0.00 a mt. 30.00

RIVESTIMENTI METALLICI:

- Ø 127 mm, da mt. 0.00 a mt. 28.50

NOTE:

Alessaggio foro con rivestimenti metallici Ø 152 mm da mt. 0.00 a mt. 15.00

Installato in foro piezometro a tubo aperto in pvc Ø 3" da mt. 0.00 a mt. 15.00, tratto finestrato da mt. 3.00 a mt. 15.00

Livello acqua nel foro 3.15 mt. da p.c. misurato in data 16/07/2012 a fine giornata.

A 20.00 m tentativo fallito di prelevare un campione indisturbato, la fustella è risalita in superficie priva di contenuto.



SCHELETRO

[illegible]

SONDAGGIO S2 PES CETTO


↓	quota 2 m s.l.m.	
0.5		riporti
1		
1.5		sabbia ghiaiosa
2		
2.5		sabbia ghiaioso limosa
3		
3.5		
4		
4.5		
5		
5.5		
6		
6.5		
7		
7.5		
8		
8.5		sabbia ghiaiosa
9		
9.5		
10		sabbia limoso ghiaiosa materiale organico

SONDAGGIO S3 PES CETTO

↓	quota 2 m s.l.m.	
0.5		riporti
1		
1.5		sabbia
2		
2.5		sabbia ghiaiosa
3		sabbia
3.5		
4		
4.5		sabbia ghiaiosa
5		clasti poligenici
5.5		
6		ghiaia sabbiosa
6.5		
7		ghiaia sabbioso limosa
7.5		
8		
8.5		
9		
9.5		
10		

SONDAGGIO S1 PES CETTO

↓	quota 2 m s.l.m.	
0.5		riporti
1		
1.5		sabbia limoso ghiaiosa
2		clasti poligenici sub arrotondati
2.5		
3		
3.5		sabbia ghiaioso limosa
4		
4.5		
5		sabbia ghiaioso limosa
5.5		
6		
6.5		
7		
7.5		
8		
8.5		sabbia limoso ghiaiosa
9		
9.5		
10		
10.5		
11		
11.5		ghiaia sabbiosa
12		
12.5		limo sabbioso ghiaioso
13		resti organici
13.5		
14		limo argilloso
14.5		abbondanti frammenti di torba
15		



SERVETTO - VALLE
Studio Geologico Associato

Via V. Poggi 4/4 - 17100 Savona - Tel. 019.828.156

COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE (SAVONA)

Prog.: REALIZZAZIONE BOXES INTERRATI IN ALBISOLA
CAPO SU TERRENO DI PROPRIETA' DELLA
PARROCCHIA DI N.S. STELLA MARIS

PERIZIA GEOLOGICO-TECNICA (D.M. 11/3/88)

Data:

Apr. 2005

ALL.

2.2

STRATIGRAFIA SONDAGGIO

Sondaggio	Località: Albisola Capo	Data inizio: 15/03/05
S1	Metodo di perforazione: continuo a rotazione	
	Ditta esecutrice: GeA s.a.s. - Genova	Quota inizio: +2.17


Scala	Rivestimento	Tipo camp.	% carotaggio	R.Q.D.	Profondità (m)	Stratigrafia	Descrizione	Velocità	Campione	Prove e determinazioni					Livello falda	
										Classificaz. HRB (AASHTO 145-82)	PV	Granulom.	Limiti di plasticità	Pocket		Scissom.
1					-1.60		Sabbia ghiaia e riporti									
2																
3							Sabbia fine debolmente ghiaiosa e limosa di colore grigio-bruno	-2.80	C1	A-1-b						
4																
5																
6					-5.60				-5.50	C2	A-1-b					
7							Ghiaia e sabbia medio-fine con qualche livello di sabbia fine di colore grigio-bruno	-7.00	C3	A-1						
8					-8.10											
9							Sabbia media con qualche livello più fine, di colore grigio									
10					-9.80											
					-10.00		Resti vegetali, legna									

H₂O

-2.50

18/3/05

a secco - carotiere semplice



SERVETTO - VALLE
Studio Geologico Associato

Via V. Poggi 4/4 - 17100 Savona - Tel. 019.828.156

COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE (SAVONA)

Prog.: REALIZZAZIONE BOXES INTERRATI IN ALBISOLA
CAPO SU TERRENO DI PROPRIETA' DELLA
PARROCCHIA DI N.S. STELLA MARIS

PERIZIA GEOLOGICO-TECNICA (D.M. 11/3/88)

Data:

Apr. 2005

ALL.

2.2

STRATIGRAFIA SONDAGGIO

Sondaggio

S2

Località: Albisola Capo

Metodo di perforazione: continuo a rotazione


Ditta esecutrice: GeA s.a.s. - Genova

Data inizio: 16/03/05

Quota inizio: +2.33

Scala	Rivestimento	Tipo camp.	% carotaggio	R.Q.D.	Profondità (m)	Stratigrafia	Descrizione	Velocità	Campione	Prove e determinazioni						Livello falda
										Classificaz. HRB (AASHTO 145-82)	PV	Granulom.	Limiti di plasticità	Pocket	Scissom.	
1							Sabbia ghiaia e riporti									
2					-1.80											
3							Sabbia fine limo-argillosa di colore bruno	-2.70	C4	A-2						
4					-3.70											
5							Sabbia ghiaiosa e debolmente limosa di colore grigio con qualche resto vegetale	-5.00	C5	A-1-b						
6																
7					-7.00											
8							Limo sabbioso di colore grigio-azzurro con livelli nerastrati organici									
9					-9.00											
10					-10.00		Sabbia ghiaioso-limosa di colore da ocra a bruno-rossastro	-8.50	C6	A-4						

a secco - carotiere semplice



SERVETTO - VALLE
Studio Geologico Associato

Via V. Poggi 4/4 - 17100 Savona - Tel. 019.828.156

COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE (SAVONA)

Prog.: REALIZZAZIONE BOXES INTERRATI IN ALBISOLA
CAPO SU TERRENO DI PROPRIETA' DELLA
PARROCCHIA DI N.S. STELLA MARIS

PERIZIA GEOLOGICO-TECNICA (D.M. 11/3/88)

Data:

Apr. 2005

ALL.

2.2

STRATIGRAFIA SONDAGGIO

Sondaggio	Località: Albisola Capo	Data inizio: 17/03/05
S3	Metodo di perforazione: continuo a rotazione	Quota inizio: +2.15
	Ditta esecutrice: GeA s.a.s. - Genova	

Scala	Rivestimento	Tipo camp.	% carotaggio	R.Q.D	Profondità (m)	Stratigrafia	Descrizione	Velocità	Campione	Prove e determinazioni					Livello falda	
										Classificaz. HRB (AASHTO 145-82)	PV	Granulom.	Limiti di plasticità	Pocket	Scissom.	
1							Sabbia ghiaia e riporti									
2					-1.70		Argilla debolmente sabbiosa di colore bruno		C7	A-7-5						
3					-3.00		Sabbia media con livello maggiormente limoso di colore grigio-bruno									
4					-4.70		Argilla/limo debolmente sabbiosi di colore bruno		C8	A-4/A-7						
5					-5.40		Ghiaia e sabbia medio-fine con alcuni livelli maggiormente limosi di colore bruno		C9	A-1						
6																
7																
8																
9																
10																

a secco - carotiere semplice

Committente **Borgo Fenice srl**
 Cantiere **Albisola**
 Località **Albisola (SV)**
 Data Inizio **29/09/2008** Data Fine **29/09/2008**

SONDAGGIO **S1** FOGLIO **1**
GEOLOGO
GF Sabbia

Scala 1:50	Rivestimento	carotiere	manovre	Profondità'	Stratigrafia	Descrizione	Prova S.P.T.	Shelby
1	127		CSW-S			terreno di riporto.		
2	101		CSW-S	1.30		sabbia argillo limosa, con rara ghiaia, colore marrone rossiccio.	1.50 2-2-2 1.95	
3	127							
4	101		CSW-S	3.20		sabbia grossolana con ghiaia, colore marrone grigio.	3.00 1-2-3 3.45	
5	127			4.40		ghiaia con sabbia, colore marrone grigio.		
6	101		CSW-S	4.90		sabbia argillosa, colore marrone grigio.		
7	127			5.00		ghiaia con sabbia grossolana, colore marrone grigio.		
8	101		CSW-S					
9	127							
10	101		CSW-S	7.25		argilla sabbio-limosa, colore grigio scuro.		
11	127							
12	101		CSW-S					
13	127							
14	101		CSW-S	13.10		sabbia limo-argillosa, colore marrone chiaro.		
				13.50		sabbia limo argillosa compatta, colore marrone chiaro.		
				13.70		sabbia limosa argillosa con rara ghiaia, colore marrone grigio.		
				14.05		sabbia limo-argillosa, colore grigio.		
15	101		CSW-S	15.00				
							10.10 Shelby1 10.70	

Committente Borgo Fenice srl

Cantiere Albisola

Località Albisola (SV)

Data Inizio 01/10/2008

Data Fine 03/10/2008

SONDAGGIO

FOGLIO

S2

1

GEOLOGO
GF Sabbia




Scala 1:50	Rivestimento carotiere	manovre	Profondità	Stratigrafia	Descrizione	Prova S.P.T.	prova lefranc	Piezometro	Falda
		CSW-S			terreno di riporto.				
1	127								
		CSW-S	1.20		sabbia limo argillosa con minore percentuale di ghiaia, colore grigio.				
2	101								
		CSW-S	2.80		sabbia grossolana con limo e minore percentuale di argilla, colore grigio marrone.				
3	127								
		CSW-S	4.25		sabbia grossolana con ghiaia, colore grigio marrone.				
4	101								
		CSW-S	5.00		ghiaia con sabbia grossolana e scarsa argilla limosa, colore marrone grigio.				
5	127					5.55			
		CSW-S	6.00		sabbia grossolana con minore percentuale di limo, colore marrone grigio.	10-16-5			
6	101					6.00			
		CSW-S	6.80		resti vegetali con sabbia grossolana e scarso limo, colore marrone grigio.				
7	127								
		CSW-S	7.00		sabbia grossolana con scarso limo argilloso, colore grigio.				
8	101								
		CSW-S	7.85		argilla limosa con sabbia, colore marrone.				
9	127								
		CSW-S	9.25		sabbia limosa, colore marrone rossastro.				
10	101								
		CSW-S	10.00		ghiaia con sabbia limo argillosa, colore marrone.				
11	127								
		CSW-S	10.60		sabbia argillo limosa, colore marrone.				
		CSW-S	11.00		ghiaia con sabbia, colore marrone.				
12	101								
		CSW-S	11.50		sabbia argillo limosa con ghiaia, colore marrone.				
		CSW-S	11.80		ghiaia spigolosa, colore marrone grigio.				
13	127								
		CSW-S	12.40		sabbia fine e grossolana con scarso limo argilloso, colore grigio.				
14	101								
		CSW-S	15.00		ghiaia con sabbia e minore percentuale di argilla, colore grigio.				
15	127								
		CSW-S	15.80		sabbia fine e grossolana con limo argilloso, colore grigio.				
16	101								
		CSW-S	16.60		sabbia fine limo argillosa, colore grigio.				
17	127								
		CSW-S	17.00		ghiaia con sabbia e minore argilla, colore grigio.				
18	101								
		CSW-S	17.80		sabbia fine e grossolana, colore grigio.				
	101								
		CSW-S	18.20						

Committente **Borgo Fenice srl**
 Cantiere **Albisola**
 Località **Albisola (SV)**
 Data Inizio **06/10/2008** Data Fine **06/10/2008**

SONDAGGIO **S3** FOGLIO **1**
GEOLOGO
GF Sabbia

Scala 1:50	Rivestimento	carotiere	manovre	Profondità'	Stratigrafia	Descrizione	Prova S.P.T.	prova lefranc	Falda
			CSW-S			terreno di riporto.			
1	127	101	CSW-S						
		101	CSW-S						
2	101	101	CSW-S						
		101	CSW-S	2.00		sabbia fine con argilla limosa, colore marrone.			
3	127	101	CSW-S						
		101	CSW-S	3.10		sabbia grossolana, colore grigio marrone.			2.80
4	127	101	CSW-S						
5	101	101	CSW-S						
		101	CSW-S	5.90		sabbia fine con argilla limosa, colore grigio marrone.			
6	127	101	CSW-S						
7	101	101	CSW-S						
		101	CSW-S	8.40		ghiaia sabbiosa, colore grigio.			
		101	CSW-S	8.70		sabbia fine argillo limosa, colore grigio marrone.			
9	127	101	CSW-S	9.00		ghiaia con sabbia grossolana con scarso limo argilloso, colore marro- ne.			
10	101	101	CSW-S						
		101	CSW-S						
11	101	101	CSW-S				10.55		
		101	CSW-S	11.25		sabbia fine argillo limosa, compatta, colore grigio.	5-5-7 11.00		11.20
12	127	101	CSW-S						
13	101	101	CSW-S						
		101	CSW-S	13.00		sabbia fine e grossolana e minore argilla, colore grigio.			
14	127	101	CSW-S						
		101	CSW-S	14.15		sabbia fine argillo limosa, colore grigio.			
15	101	101	CSW-S						
		101	CSW-S	15.00					

Scala 1:50	Rivestimento	carotiere	manovre	Profondita'	Stratigrafia	Descrizione	Prova S.P.T.	prova lefranc	Falda
			CSW-S			terreno di riporto			
1	127								
2	101		CSW-S	1.60		limo argilloso sabbioso, colore marrone.			
3	127								
4	101		CSW-S	3.00		ghiaia con sabbia e minore argilla, colore marrone grigio.			
	127			3.50		sabbia fine con argilla, colore grigio.			
				3.80		sabbia grossolana con ghiaia, colore marrone grigio.			
				4.00		sabbia grossolana con poca ghiaia e argilla, colore marrone grigio.			
5	101		CSW-S	4.60		ghiaia con sabbia grossolana, colore grigio marrone.			
6	127								
	101		CSW-S	5.90		argilla sabbiosa, colore grigio marrone.			
				6.00		sabbia con ghiaia e minore argilla, colore grigio.			
7	127								
				6.90		argilla sabbiosa, colore grigio.			
				7.00		sabbia grossolana, colore marrone grigio.			
8	101		CSW-S	7.50		ghiaia con sabbia e minor percentuale di argilla, colore grigio.			
9	127								
	101			8.90		argilla sabbiosa, colore marrone grigio.			
10									
	101		CSW-S				10.55		
11	101		CSW-S				8-7-7		
							11.00		
12								11.50	
13				12.60		sabbia con ghiaia e scarsa argilla, colore grigio.			
14	101		CSW-S	13.35		sabbia fine argillosa e sabbia grossolana, colore grigio.			
15	101			14.65		sabbia fine argillosa e sabbia grossolana, colore marrone rossiccio.			
				14.95		sabbia fine argillosa e sabbia grossolana, colore grigio.			
				15.00		sabbia fine argillosa e sabbia grossolana, colore grigio.			

RECUPERO PERCENTUALE DI CAROTAGGIO					PROFONDITA'	CLASSIFICAZIONE DEL MATERIALE ESTRATTO	TERRE (INCOERENTI e COESIVE)							ELEMENTI LAPIDEI					NOTE		SIMBOLOGIA	PROFONDITA'	CAMPIONI	PIEZOMETRO										
							COLORE		ALTERAZIONE	UMIDITA'			PROFONDITA'	CONSISTENZA				PROVA S.P.T. (*punta aperta)	PROFONDITA'	NATURA PETROGRAFICA					ARROTONDAM.	SFERICITA'	ALTERAZIONE							
Umido	Secco	M.U.	U.	P.U.			A.	M.		B.	M.B.	ALLEGATO N.4.2																						
																												FOGLIO N. 1 di 1						
0	20	40	60	80	100	0,00	Asfalto e sottofondo stradale: pietrame e scaglie litoidi frammiste a resti lateritici. Elementi litoidi di dimensioni massime 5-6 cm		bianco	1			X	0,00				X				0,00	cls e resti di laterizi	3	3		Terreno di riporto		0,00	CA1				
						1,10	Sabbia fine con rara ghiaia e subordinati frammenti a spigoli vivi.		marrone chiaro	2-3			X	1,10				X				1,10	gneiss, quarziti	2-3	1-3	1	Rilevato ferroviario (antropico)				CA2			
						4,50	Sabbia ghiaiosa con subordinati ciottoli Elementi litoidi di dimensioni massime 5 cm		marrone		1		X	4,50				X				4,50		2	2	1-2	A partire da 4,50 m di profondità, presenza di umidità							
						6,80	Sabbia limosa	marrone			1		X	6,80						X		6,80		n.d.	n.d.	n.d.	Depositi costieri (naturali)							
						7,00	Sabbia ghiaiosa con subordinati ciottoli Elementi litoidi di dimensioni massime 5 cm		marrone			1		X	7,00					X		7,00		2	2	1-2	Nei seguenti intervalli sono stati prelevati due campioni da sottoporre ad analisi di laboratorio: SACA1 0 -1 m SACA2 1 - 4 m							
						8,00	Ghiaia e sabbia con subordinati ciottoli. Elementi litoidi di dimensioni massime pari a 3-4 cm		marrone				X	8,00					X			8,00		1	2	2	Al termine della perforazione il foro è stato ritombato							
						10,00								10,00								10,00												

COMMITTENZA	LOCALITA' CANTIERE	IMPRESA ESECUTRICE	SONDA	PROFONDITA'	STRUMENTAZIONE FORO
Comune di Albisola Superiore	Piazzale Marinetti ex stazione FF.SS.	Borghi drill s.r.l.	Comacchio	10 m	----
SONDAGGIO N.°	QUOTA FORO	INIZIO LAVORI	FINE LAVORI	COMPILATORE	COMPLESSO GEOLOGICO
SB	+ 6.40 m slmm	26/05/16	27/05/16	Dr. Geol. Vezzolla	"Depositi costieri"

COMMITTENZA	LOCALITA' CANTIERE	IMPRESA ESECUTRICE	SONDA	PROFONDITA'	STRUMENTAZIONE FORO
Comune di Albisola Superiore	Piazzale Marinetti ex stazione FF.SS.	Borghi drill s.r.l.	Comacchio	10 m	Piezometro t.a.
SONDAGGIO N.°	QUOTA FORO	INIZIO LAVORI	FINE LAVORI	COMPILATORE	COMPLESSO GEOLOGICO
SA	+ 6.35 m almm	25/05/16	26/05/16	Dr. Geol. Vezzolla	"Depositi costieri"

TIRO A VOLO

PRIAMA

Via della Pace 68 - Albisola Superiore (SV)

STRATIGRAFIA

PROFONDITA' [m]	DESCRIZIONE
0-3	SABBIA LIMOSA CON PIETRAMI E SCAGLIE DI DIMENSIONI MASSIME PLURICENTIMETRICHE A SPIGOLI VIVI - ASCIUTTA - COLORE BEIGE
3-6	TERRENO DI RIPORTO CON SCAGLIE E PIETRAMI IN MATRICE LIMOSA/SABBIOSA, ASCIUTTA - MATERIALE A SPIGOLI VIVI - COLORE VERDASTRO
6 - 6,4	LIMO SABBIOSO MARRONE (HYP SUOLO ORIGINARIO) -POCO CONSISTENTE
6,4 - 7,5	TERRENO DI RIPORTO CON SCAGLIE E PIETRAMI IN MATRICE LIMOSA/SABBIOSA, ASCIUTTA - MATERIALE A SPIGOLI VIVI - COLORE VERDASTRO
7,5 - 8,30	CAPELLACCI DI ALTERAZIONE DEL SUBSTRATO - MACINATO DALLA PERFORATRICE); SCAGLIE LITOIDI IN MATRICE LIMOSA - COLORE GRIGIO VERDE
8,30 - 10,40	SUBSTRATO LITOIDE COMPATTO (ANFIBOLITI A GRANA GROSSA) COLORE GRIGIO VERDASTRO



TIRO A VOLO

PRIAMA

Via della Pace 68 - Albisola Superiore (SV)

STRATIGRAFIA

PROFONDITA' [m]	DESCRIZIONE
0- 0,50	LIMO SABBIOSO CON PIETRAME DI COLOR NOCCIOLA CHIARA
0,50 – 1,80	PIETRAME E SCAGLIE ETEROMETRICHE A SPIGOLI VIVI IN MATRICE SABBIOSA DI COLORE GRIGIO. DIMENSIONE MASSIMA DEI CLASTI 5-7 CM
1,80 – 2,10	TROVANTE LITOIDE DI NATURA QUARZITICA DI COLORE VERDASTRO
2,10 – 3,10	PIETRAME E SCAGLIE ETEROMETRICHE A SPIGOLI VIVI IN MATRICE SABBIOSA DI COLORE GRIGIO. DIMENSIONE MASSIMA DEI CLASTI 5-7 CM
3,10 – 4,00	TERRENO DI RIPORTO COSTITUITO DA LIMO ARGILLOSO DEBOLMENTE SABBIOSO CON SCAGLIE LITOIDI MARMOSE DI COLORE GRIGIO COMPLETAMENTE DESTRUTTURE BASSA CONSISTENZA
4,00 – 8,30	SABBIE CON PIETRAME E SCAGLIE ETEROGENEE DI COLORE GRIGIO – ELEMENTI LITOIDI A SPIGOLI VIVI DI DIMENSIONI MASSIME PARI A 2 – 3 CM, POCO CONSISTENTI
8,30 – 8,60	PIETRAME E SCAGLIE ETEROMETRICHE A SPIGOLI VIVI IN MATRICE SABBIOSA DI COLORE VERDE – GRIGIO
8,60 – 10,20	SUBSTRATO LITOIDE – ANFIBOLITI COMPATTE DI COLORE VERDASTRO



STRATIGRAFIA

PROFONDITA' [m]	DESCRIZIONE
0- 0,25	TERRENO DI RIPORTO – SABBIA CON LIMO E SCAGLIE DI PIETRAME E FRAZIONI DI PIATTELLO
0,25 – 0,50	BITUME CON STRATO DI ASFALTO DI CIRCA 3 CM E SOTTOFONDO CON SOTTOFONFO DI SCAGLIE E PIETRAME
0,50 – 1,80	SCAGLIE DI PIETRAME IN MATRICE SABBIOSA DI COLORE GRIGIO. ELEMENTI LITOIDI DI PICCOLE DIMENSIONI (POCHI CENTIMETRI) A SPIGOLI VIVI. DEBOLE PRESENZA LIMOSA
1,80 – 2,00	TROVANTE LITOIDE DI COLORE GRIGIO VERDASTRO
2,00 – 5,00	SCAGLIE DI PIETRAME IN MATRICE SABBIOSA DI COLORE GRIGIO. ELEMENTI LITOIDI DI PICCOLE DIMENSIONI (POCHI CENTIMETRI) A SPIGOLI VIVI. DEBOLE PRESENZA LIMOSA
5,00 – 8,70	SCAGLIE E PIETRAME IN MATRICE SABBIOSA di COLORE GRIGIO – ELEMENTI LITOIDI DI ALCUNI CENTIMETRI A SPIGOLI VIVI. DIMENSIONE MASSIMA DA 5 A 7 CM SOSTANZIALMENTE RICONDUCIBILE A TERRENO DI RIPORTO
8,70– 10,30	SABBIE, GHIAIA E CIOTOLI CON ELEMENTI LITOIDI SUBARROTONDATI E SFERICI DI COLORE MARRONE SCURO (TERRENI ALLUVIONALI EX RIO BASCO)
10,30 – 12,00	SUBSTRATO LITOIDE – ANFIBOLITI COMPATTE DI COLORE GRIGIO VERDASTRO



Cassetta Sondaggi – profondità 0-5 metri

TIRO A VOLO

PRIAMA

Via della Pace 68 - Albisola Superiore (SV)



Cassetta Sondaggi – profondità 5-10 metri



8.

Cassetta Sondaggi – profondità 10-12 metri

Via della Pace 68 - Albisola Superiore (SV)

STRATIGRAFIA

PROFONDITA' [m]	DESCRIZIONE
0-0,30	SABBIA LIMOSA CON PIETRAMME E SCAGLIE LITOIDI ETEROGENEE DI COLORE MARRONE SCURO – ELEMENTI A SPIGOLI VIVI DI DIMENSIONI MASSIME 5-6 CM
0,30-1,40	SABBIA LIMOSA CON SCAGLIE LITOIDI ETERIOGENEE DI COLORE GRIGIO ASCIUTTE – ELEMENTI LITOIDI PLURICENTIMETRICI A SPIGOLI VIVI
1,40 – 4,50	GHIAIA E CIOTOLI CON SABBIA ELEMENTI LITOIDI PLURICENTIMENTRICI ARROTONDATI E SUBSFERICI (TERRENO ALLUVIONALE FRAMMISTO A RIPORTO DIMENSIONI MASSIME 2-3 CM
4,50-6,50	SABBIA LIMOSA CON GHIAIA SEMPRE RIMANEGGIATA – TUTTO ASCIUTTO COLORE MARRONE CHIARO
6,50 – 6,80	CAPELLACCI DI ALTERAZIONE DEL SUBSTRATO – MACINATO DALLA PERFORATRICE);– COLORE GRIGIO
6,80 – 9,00	SUBSTRATO LITOIDE UNIFORME E COMPATTO (ANFIBOLITI A COLORE GRIGIO VERDASTRO)







Cassetta Sondaggi – profondità 0-5 metri




Cassetta Sondaggi – profondità 5 -9 metri

Riferimento: Letimbro Scarl Codice commessa: 1003I012	Sondaggio: SG19
Località: Viadotto Sansobbia_Grana (SV)	Quota:
Impresa esecutrice: Terra s.r.l. Operatore: Santobello P.	Data: 15-18/03/2010
Coordinate:	Redattore: Dott. Cesare Cappelletti
Perforazione: A rotazione a carotaggio continuo Sonda CMV420	

Ø mm	R v	metri batt.	LITOLOGIA	prof. m	Spess. m	DESCRIZIONE	Campioni	prove in foro	S.P.T.		Prel. % 0 --- 100	Cass.
									m	S.P.T.		
		1				Riporto costituito da sabbie con ghiaie e rari ciottoli (Ø massimo = 80 - 90 mm). Materiale umido, di colore marrone. Clasti poligenici, con spigoli da angolari a subangolari (Ø medio 20 - 30 mm). Presenza di laterizi di dimensioni centimetriche.						
		2		1,95	1,95							
		3				Ghiaia da sabbiosa a debolmente sabbiosa con rari ciottoli (Ø massimo = 80 - 90 mm). Materiale di colore grigio - marrone chiaro in massa, umido. Clasti poligenici, eterometrici con spigoli da subarrotondati ad arrotondati. Presenza sparsa di livelli decimetrici di ghiaie eterometriche. Da 10,30 a 10,50 m limo con sabbia, debolmente argilloso con rare ghiaie fini, di colore nocciola.			3,0	22-23-18		1
		4										
		5										
		6							6,0	13-27-17		
		7										
		8										2
		9							9,0	9-8-12		
		10										
		11		11,00	9,05							
32		12		12,00	1,00	Limo con sabbia debolmente ghiaioso. Umido e di colore nocciola. Scheletro poligenico con spigoli da arrotondati a subarrotondati	1) Rim < 11,50 11,80		12,0	7-9-15		
		13				Ghiaia eterometrica debolmente sabbiosa. Umida, di colore grigio - marrone chiaro in massa. Presenza di livelli decimetrici di sabbie ghiaiose con scarsa matrice fine. Clasti poligenici, eterometrici, con spigoli da arrotondati a subarrotondati						3
		14										
		15							15,0	6-11-12		
		16										
		17										
		18							18,0	16-28-25		4
		19										
		20		19,60	7,60	Sabbia fine con limo e con rare ghiaie eterometriche. Materiale umido, di colore grigio in massa e di consistenza bassa. Presenza sparsa di resti organici vegetali di dimensioni centimetriche di colore nero. Le ghiaie sono arrotondate ed eterometriche (Ø massimo 60 mm). Da 20,50 a 21,0 m tentativo fallito di prelievo di un campione indisturbato a causa dello svuotamento della fustella campionatrice durante il recupero del materiale.	2) Rim < 20,00 20,30					
		21										
		22										
		23				Ghiaia sabbiosa con rari livelli ciottolosi. Materiale umido di colore marrone chiaro in massa. Clasti eterometrici, poligenici, con spigoli da arrotondati a subarrotondati. Presenza di livelli di sabbie ghiaiose (Ø medio < 10 mm) con scarsa matrice fine: 26,80 - 27,10; 27,80 - 28,50; 29,70 - 30,0 m.						5
		24		23,70	4,10							

Lefranc CV

Riferimento: Letimbro Scarl Codice commessa: 1003I012	Sondaggio: SG19
Località: Viadotto Sansobbia_Grana (SV)	Quota:
Impresa esecutrice: Terra s.r.l. Operatore: Santobello P.	Data: 15-18/03/2010
Coordinate:	Redattore: Dott. Cesare Cappelletti
Perforazione: A rotazione a carotaggio continuo Sonda CMV420	

Ø mm	R v	metri batt.	LITOLOGIA	prof. m	Spess. m	DESCRIZIONE	Campioni	prove in foro	S.P.T.		Prel. % 0 --- 100	Cass.
									m	S.P.T.		
101		25				Ghiaia sabbiosa con rari livelli ciottolosi. Materiale umido di colore marrone chiaro in massa. Clasti eterometrici, poligenici, con spigoli da arrotondati a subarrotondati. Presenza di livelli di sabbie ghiaiose (Ø medio < 10 mm) con scarsa matrice fine: 26,80 - 27,10; 27,80 - 28,50; 29,70 - 30,0 m.						5
		26							25,5	14-18-19		
		27										
		28										
		29										
		30							28,5	3-4-8		6

UTENSILI DI PERFORAZIONE:

-carotiere semplice Ø 101 mm: m 0,00-30,00;






RIVESTIMENTI METALLICI:

- Ø 127 mm, da m 0,00 a m 28,50

FLUIDO DI PERFORAZIONE: Acqua.

Certificato n° 484 del 14/10/2015**47**

	Committente	Coop. S. Isidoro		SONDAGGIO	FOGLIO
	Cantiere	Via Mariconi		S.Idro	1/1
	Località	Albisola Superiore (SV)			
	Data Inizio	29/09/15	Data Fine	01/10/15	Quota (p.c.)

Profondita'	Potenza	Scala 1:75	Stratigrafia	Descrizione	Falda	Perforazione	Rivestimento	% Carotaggio	Pozzo	Descr. pozzo					
2.50 5.00 9.00	2.50	1		Limo sabbioso, sabbia fine limosa e sabbia fine, sciolta; colore bruno giallastro.		152	178	0		Tubazione diam. 125 mm in PVC cieco da m 0.00 a m 3.00. Intercapedine riempita con miscela cementizia.					
		2								Intercapedine riempita con bentonite in pellet.					
	2.50	3		Ghiaia fine in matrice sabbiosa, sciolta; colore bruno.							Tubazione diam. 125 mm in PVC fessurato da m 3.00 a m 9.00. Intercapedine riempita con ghiaietto siliceo.				
		4													
		5													
	4.00	6		Sabbia media con ghiaia; colore bruno grigiastro.											
		7													
		8													
		9													



Pro.Mo.Geo. S.r.l. - Società di programmazione e monitoraggio geotecnico - via Fiasella 7/3, 16121 GENOVA - Tel e fax: 010/583713

Committente: **Comune di Albisola Superiore**

Canfiere: **Scuole -Via 8 Maggio**

Sondaggio: **SD *r*intervento** Data inizio: **14/09/2011**

Quota caposaldo: **p.c.** Data termine: **15/09/2011**

CERTIFICATO DI INDAGINE	
1013	Pagina 24 di 37
RAPPORTO DISTRATTIFICAZIONE	
1013-STR-00004	
DATA EMISSIONE	
19/09/2011	

Quote			Risultato dei sondaggi				Idrogeologia		Geotecnica				Strumentazione				Perforazione			Annotazioni
Quota assoluta (m)	Profondità (m)	Potenza strato (m)	Stratigrafia	Campioni	Percentuale di carotaggio	Rock Quality Designation	Descrizione dei litotipi	Prove di permeabilità		Prove pressiometriche		Standard Penetration Test		Piezometro		Piezometro		Rivestimento		Computo metrico N° casse: 3 Rivest.(127): 15 m
				CR campione rimangiato, CI campione indurito, SD o profondità			LUGEON profondità e U.L.	LEFRANC profondità e K (cm/s)	Torvane Shear Test (kg/cm²)	Pocket Penetrometer (kg/cm²)			Piezometro Casagrande	Assesistimetro	Estensimetro	Metodo e diametro	Utensili			
	0,00						Ghiaia grossolana debolmente ciottolosa con sabbia eterometrica debolmente limosa; clasti, poligenici, angolari, diametro massimo 10-12cm; colore grigio-asciutto.											Corona di Vidia Carotiere doppio	Corona diamantata	TUBO PIEZOMETRICO cileco: 6 m fenestrato: 9 m
	0,50	0,50					Limo argilloso sabbioso (sabbia eterometrica) debolmente ghiaioso (ghiaia fine); clasti poligenici, angolari, presenza di laterizi disseminati; colore marrone; umido.											Corona di Vidia Carotiere doppio	Carotiere semplice	
	0,80	0,80					Limo argilloso debolmente sabbioso, estremamente consistente (valore di N ₆₀ pari a 32 a 3,00m di profondità); colore marrone-beige; da umido a molto umido.												Fluido	
	1,70	1,80					Limo con sabbia eterometrica debolmente ghiaiosa (ghiaia fine); colore beige-bruno; da molto umido a saturo.													
	3,50	1,20					Ghiaia eterometrica con sabbia eterometrica limosa debolmente ciottolosa, da moderatamente addensata ad addensata (valore di N ₆₀ pari a 24 e 40 rispetti variamente a 6,00m e 9,00m di profondità); clasti poligenici, da subangolari a ben arrotondati, diametro massimo 4cm; colore marrone; saturo.													
	4,70																			
	6,30																			
	11,00						Limo da debolmente sabbioso a sabbioso (sabbia fine), moderatamente consistente (valore di N ₆₀ pari a 6 a 12,00m di profondità); colore beige-ocra; saturo.													
	2,50																			
	13,50						Sabbia eterometrica ghiaiosa (ghiaia fine) da debolmente limosa a limosa; colore beige-ocra; saturo.													
	1,10																			
	14,50						Limo debolmente sabbioso (sabbia fine); colore beige; saturo.													
	15,00	0,40																		



Pro.Mo.Geo. S.r.l. - Società di programmazione e monitoraggio geotecnico - via Fiasella 7/3, 16121 GENOVA - Tel e fax: 010/583713

Committente: **Comune di Albisola Superiore**

Cantiere: **Scuola Via 8 Maggio**

Sondaggio: **S 1**

Quota caposaldo: **p.c.**

Data inizio: **12/01/2011**

Data termine: **13/01/2011**

INTERNET
http://www.promogeo.it

e-mail
info@promogeo.it

Quote			Risultato dei sondaggi					Idrogeologia		Geotecnica				Strumentazione				Perforazione		Annotazioni					
Quota assoluta (m)	Profondità (m)	Potenza strato (m)	Stratigrafia	Campioni	Percentuale di campionaggio	Rock Quality Designation	Descrizione dei litotipi	Livello della falda	Prove di permeabilità		Prove pressiometriche	Standard Penetration Test	Pocket Penetrometer	Torvane Shear Test	Inclinometro	Piezometro a tubo aperto	Piezometro Casagrande	Assesistmetro	Estensimetro	Rivestimento	Metodo e diametro	Utensili	Computo metrico		
				GR campione rimangiato, non indurito, non indurito. Sigla e profondità																					N° casse: 5 Rivest: (127), 25 m
	0.00	0.30					Terreno vegetale.																TUBO PIEZOMETRICO cassa: 7 m fessurato: 18 m		
	0.30	0.90					Materiale di riporto costituito da sabbia ghiaiosa debolmente limosa, presenza di laterizi; colore marrone scuro; asciutto-leggermente umido.																		
	1.20	2.20					Materiale di riporto costituito da limo sabbioso passante a limo argilloso con rari clasti grossolani; presenza di laterizi; colore da marrone scuro a marrone chiaro-arancio; umido.																		
	3.40	0.80					Limo argilloso debolmente sabbioso; colore marrone chiaro; umido.																		
	4.20	0.40					Sabbia fine limosa debolmente ghiaiosa; colore marrone; umido.																		
	4.60	1.00					Ghiaia poligenica da subangolare a subarrotondata medio-fine con limo localmente sabbioso e passaggi di limo argilloso; colore marrone-arancio; bagnato.																		
	5.60	4.30					Limo sabbioso debolmente ghiaioso con locali passaggi decimetrici di ghiaia poligenica subarrotondata medio-fine sabbiosa in matrice limosa; rari ciottoli di diametro massimo 7-8cm; colore marrone, localmente grigio; molto umido-bagnato.																		
	9.90	0.50			100		Sabbia medio-grossolana limosa; colore marrone; bagnato.																		
	10.40	2.20					Ghiaia eterometrica poligenica da subangolare a subarrotondata sabbioso-limosa alternata a passaggi di limo sabbioso; colore marrone, localmente grigio; molto umido-bagnato.																		
	12.60	0.80					Sabbia media debolmente limosa; colore marrone-arancio.																		
	13.40	2.30					Ghiaia medio-fine poligenica subangolare sabbiosa localmente limosa alternata a passaggi di sabbia grossolana limosa; colore marrone; bagnato-saturo.																		
	15.70	1.70					Sabbia da medio-grossolana a fine limosa, localmente debolmente argillosa; colore marrone; bagnato-saturo.																		
	17.40	1.50					Ghiaia medio-fine poligenica subangolare sabbiosa localmente limosa alternata a passaggi di sabbia grossolana limosa; colore marrone; bagnato-saturo.																		
	18.90						Sabbia da medio-grossolana a fine limosa, localmente debolmente argillosa; colore marrone; bagnato-saturo.																		
	20.00																								

Acqua limpida

Perforazione a carotaggio continuo. DIAMETRO: 101 mm. PROFONDITA': 25,00 m

127 mm

Corona di Widià

Corona doppia

Corona di Widià

Corona doppia

Corona di Widià

Corona semplice

Utensili

Computo metrico

N° casse: 5

Rivest: (127), 25 m

TUBO PIEZOMETRICO

cassa: 7 m

fessurato: 18 m

APPROVATO DA:
Dott. Geol. U. Tridici

REDATTO DA:
Dott. Geol. G. Branchesi

GRAFICA:
Dott. Geol. R. Maini

APPROVATO DA:
Dot. Geol. U. Tadini

REDATTO DA:
Dot. Geol. G. Branchesi

GRAFICA:
Dot. Geol. R. Marini



Pro.Mo.Geo. S.r.l. - Società di programmazione e monitoraggio geotecnico - via Fiasella 7/3, 16121 GENOVA - Tel e fax: 010/583713

Committente: **Comune di Albisola Superiore**

Cantiere: **Scuola Via 8 Maggio**

Sondaggio: **S 2**

Data inizio: **11/01/2011**

Data termine: **11/01/2011**

INTERNET
http://www.promogeo.it

e-mail
info@promogeo.it

Quote			Risultato dei sondaggi					Idrogeologia		Geotecnica		Strumentazione				Perforazione		Annotazioni				
Quota assoluta (m)	Profondità (m)	Potenza strato (m)	Stratigrafia	Campioni	Percentuale di carotaggio	Rock Quality Designation	Descrizione dei litotipi	Livello della falda	Prove di permeabilità	Prove pressiometriche	Standard Penetration Test	Pocket Penetrometer	Torvane Shear Test	Inclinometro	Piezometro a tubo aperto	Piezometro Casagrande	Assesimetro	Estensimetro	Rivestimento	Metodo e diametro	Fluidi	Utensili
				CR campione rimangiato, CI campione indisturbato, SI: Scafo a profondità	20% 40% 60% 80%				LUGEON profondità e U.L.	LEFRANC profondità e K (cm/s)												Corona di Widia Corona di Widia Corona di Widia Corona doppio Corona doppio Corona diamantata
	0.00	0.20					Terreno vegetale.															
	0.20	0.60					Materiale di riporto costituito da ghiaia angolare sabbiosa debolmente limosa; colore grigio-marrone; umido.															
	0.70						Materiale di riporto costituito da limo sabbioso localmente argilloso; colore marrone; umido.															
	1.70																					
	2.40						Limo argilloso localmente debolmente ghiaioso; colore marrone; umido.															
	1.30																					
	3.70						Sabbia fine con limo ghiaioso; colore grigio-marrone; umido.															
	1.00																					
	4.70						Ghiaia poligenica medio-fine sabbiosa debolmente limosa; colore marrone; saturo.															
	5.00	0.30					Sabbia ghiaiosa debolmente limosa con passaggi di limo sabbioso; colore marrone; bagnato.															
		2.40																				
	7.40				100		Ghiaia poligenica subarrotondata o subangolare da medio-grossolana a medio-fine con sabbia localmente limosa; passaggi di sabbia ghiaiosa; colore marrone; bagnato-saturo.	1.950 1801/2011														
	2.80																					
	10.20						Limo sabbioso-ghiaioso; colore grigio-marrone; leggermente umido.															
	1.00						Ghiaia subangolare poligenica da medio-grossolana a medio-fine, sabbiosa localmente limosa; saturo.															
	1.10																					
	12.30						Sabbia medio-fine con passaggi medio-grossolani, localmente limosa; livelli ghiaiosi centimetrici con locale debole componente argillosa; colore marrone o grigio scuro.															
	2.70																					
	15.00																					
Acqua limpida																						
Perforazione a carotaggio continuo. DIAMETRO: 101 mm. PROFONDITA': 15,00 m																						
15,00																						
127 mm																						
TUBO PIEZOMETRICO ciclo: 6 m fresato: 9 m																						
N° casse: 3 Rivest.(127): 15 m																						
Computo metrico																						
APPROVATO DA: Dott. Geol. U. Tiddi																						
REDATTO DA: Dott. Geol. G. Branchesi																						
GRAFICA: Dott. Geol. R. Maini																						

APPROVATO DA:
Dot. Geol. U. Tiddi

REDATTO DA:
Dot. Geol. G. Branchesi

GRAFICA:
Dot. Geol. R. Mani



Pro.Mo.Geo. S.r.l. - Società di programmazione e monitoraggio geotecnico - via Fiasella 7/3, 16121 GENOVA - Tel e fax: 010/583713

Committente: **Comune di Albisola Superiore**

Cantiere: **Scuola Via 8 Maggio**

Sondaggio: **S 3**

Quota caposaldo: **p.c.**

Data inizio: **14/01/2011**

Data termine: **15/01/2011**

INTERNET

http://www.promogeo.it

e-mail

info@promogeo.it

Quote			Risultato dei sondaggi				Idrogeologia		Geotecnica			Strumentazione				Perforazione		Annotazioni			
Quota assoluta (m)	Profondità (m)	Potenza strato (m)	Stratigrafia	Campioni	Percentuale di carotaggio	Rock Quality Designation	Descrizione dei litotipi	Livello della falda	Prove di permeabilità	Prove pressiometriche	Standard Penetration Test	Pocket Penetrometer (kg/cm)	Torvane Shear Test (kg/cm)	Piezometro a tubo aperto	Piezometro	Assesistmetro	Estensimetro	Rivestimento	Metodo e diametro	Utensili	Computo metrico
	0,00	0,00																			N° casse: 3 Rivest (127): 15 m
	1,70	1,70																			TUBO PIEZOMETRICO cieco: 6 m forato: 9 m
	1,80	1,80																			
	2,80	1,00																			
	9,90	9,90			100																
	12,70	12,70																			
	14,50	2,10																			
	15,00	0,20																			
													</								

APPROVATO DA:
Dot. Geol. U. Tizzi

REDATTO DA:
Dot. Geol. G. Branchesi

GRAFICA:
Dot. Geol. R. Manti



Pro.Mo.Geo. S.r.l. - Società di programmazione e monitoraggio geotecnico - via Fiasella 7/3, 16121 GENOVA - Tel e fax: 010/583713
Committente: **Comune di Albisola Superiore**
Cantiere: **Scuola Via 8 Maggio**

Sondaggio: **S 5**
Quota caposaldo: **p.c.**

Data inizio: **17/01/2011**
Data termine: **18/01/2011**

INTERNET
http://www.promogeo.it
e-mail
info@promogeo.it

Quote			Risultato dei sondaggi					Idrogeologia		Geotecnica				Strumentazione					Perforazione		Annotazioni	
Quota assoluta (m)	Profondità (m)	Potenza strato (m)	Stratigrafia	Campioni	Percentuale di cambiaggio	Rock Quality Designation	Descrizione dei litotipi	Livello della falda	Prove di permeabilità	Prove pressiometriche	Standard Penetration Test	Pocket Penetrometer	Torvane Shear Test	Inclinometro	Piezometro a tubo aperto	Piezometro Casagrande	Assesistmetro	Estensimetro	Rivestimento	Metodo e diametro	Utensili	Computo metrico
	0.00	0.00					Pavimentazione con autobloccanti.		LUGEON profondità e U.L.	LEFRANC profondità e K (cm/s)											Corona di Widia Corona di Widia Corona di Widia Corona doppia Corona doppia Corona diamantata	N° casse: 4 Rivest (127): 20 m
	0.10	1.50					Materiale di riporto costituito da ghiaia con sabbia; presenza di abbondanti laterizi; colore grigio-marrone; leggermente umido.														Corona di Widia Corona di Widia Corona di Widia Corona doppia Corona doppia Corona diamantata	TUBO PIEZOMETRICO cieco: 5 m fessurato: 15 m
	1.60	0.70					Materiale di riporto costituito da sabbia limosa debolmente ghiaiosa con laterizi; colore marrone; bagnato.															
	2.30	0.70					Sabbia fine limosa; colore marrone; umido.															
	3.00						Ghiaia medio-fine subangolare con limo debolmente sabbiosa con livelli di ghiaia media limoso-sabbiosa; colore grigio-marrone; bagnato.															
	5.00							3.20 18/01/2011, a fine sondaggio	5.50 2.98E-04 0.00													
	6.00	0.50					Ghiaia media subarrotondata sabbiosa con rari ciottoli centimetrici; colore marrone; saturo.															
	6.50	0.50					Ghiaia medio-fine subangolare con limo debolmente sabbiosa con livelli di ghiaia media limoso-sabbiosa; colore grigio-marrone; bagnato.															
	9.00	0.50					Sabbia fine limosa debolmente ghiaiosa; colore marrone; bagnato.															
	9.40	0.40																				
					100		Ghiaia eterometrica da subangolare a subarrotondata con limo debolmente sabbiosa con livelli di sabbia fine limosa debolmente ghiaiosa; colore marrone; umido-bagnato.															
	4.80																					
	14.20	0.40					Sabbia fine limosa; colore marrone; bagnato.															
	14.80	0.40					Sabbia con ghiaia debolmente limosa; colore marrone.															
	15.00						Sabbia fine limoso-argillosa; colore marrone; bagnato.															
	15.90	0.90					Sabbia con ghiaia debolmente limosa; colore marrone; bagnato.															
		1.10																				
	17.00						Ghiaia medio-grossolana subarrotondata-arrotondata poligenica sabbiosa debolmente limosa; presenza di ciottoli; colore marrone, saturo.															
	1.60																					
	18.60						Sabbia fine limosa localmente debolmente argillosa; colore marrone; bagnato.															
	1.40																					
Perforazione a carotaggio continuo. DIAMETRO: 101 mm. PROFONDITA': 20,00 m																						
Acqua limpida																						
APPROVATO DA: Dott. Geol. U. Tiddi																						
REDATTO DA: Dott. Geol. G. Branchesi																						
GRAFICA: Dott. Geol. R. Maini																						

ACQUA LIMPIDA

PERFORAZIONE A CAROTAGGIO CONTINUO. DIAMETRO: 101 mm. PROFONDITA': 20.00 m


APPROVATO DA:
Dot. Geol. U. Fidici

REDATTO DA:
Dot. Geol. G. Branchesi

GRAFICA:
Dot. Geol. R. Marini

[illegible]

[illegible]



COMMITTENZA	LOCALITA' CANTIERE	IMPRESA ESECUTRICE	SONDA	PROFONDITA'	STRUMENTAZIONE FORO
Albisola Sviluppo srl	Albisola Superiore ex aree industriali - DT1	Borghi drill s.r.l.	Comacchio	25 m	Piezometro t.a.
SONDAGGIO N.°	QUOTA FORO	INIZIO LAVORI	FINE LAVORI	COMPILATORE	COMPLESSO GEOLOGICO
S1	p.c.	21/04/16	26/04/16	Dr. Geol. Vezzolla	"Alluvioni T. Sansobbia"

RECUPERO PERCENTUALE DI CAROTAGGIO					PROFONDITA'	CLASSIFICAZIONE DEL MATERIALE ESTRATTO	TERRE (INCOERENTI e COESIVE)						ELEMENTI LAPIDEI					NOTE		SIMBOLOGIA	PROFONDITA'	CAMPIONI	PIEZOMETRO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
							COLORE		ALTERAZIONE	UMIDITA'			PROFONDITA'	CONSISTENZA				PROVA S.P.T. (*punta aperta)	PROFONDITA'					NATURA PETROGRAFICA	ARROTONDAM.	SFERICITA'	ALTERAZIONE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Umido	Secco	M.U.	U.	P.U.			A.	M.		B.	M.B.	ALLEGATO N. 2.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
												FOGLIO N. 2 di 3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
0	20	40	60	80	100	8,00	Ghiaia e sabbia con ciottoli. Elementi litoidi di dimensioni massime 5 cm	grigio chiaro		2	X						22 - 23 11	8,00	9,00	9,45	gneiss, quarziti	2	2	1-2	Alluvioni attuali e recenti Torrente Sansobbia																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

COMMITTENZA	LOCALITA' CANTIERE	IMPRESA ESECUTRICE	SONDA	PROFONDITA'	STRUMENTAZIONE FORO
Albisola Sviluppo srl	Albisola Superiore ex aree industriali - DT1	Borghi drill s.r.l.	Comacchio	25 m	Piezometro t.a.
SONDAGGIO N.°	QUOTA FORO	INIZIO LAVORI	FINE LAVORI	COMPILATORE	COMPLESSO GEOLOGICO
S1	p.c.	21/04/16	26/04/16	Dr. Geol. Vezzolla	"Alluvioni T. Sansobbia"

RECUPERO PERCENTUALE DI CAROTAGGIO					PROFONDITA'	CLASSIFICAZIONE DEL MATERIALE ESTRATTO	TERRE (INCOERENTI e COESIVE)										ELEMENTI LAPIDEI					NOTE		SIMBOLOGIA	PROFONDITA'	CAMPIONI	PIEZOMETRO		
							COLORE		ALTERAZIONE	UMIDITA'			PROFONDITA'	CONSISTENZA				PROVA S.P.T. (*punta aperta)	PROFONDITA'	NATURA PETROGRAFICA	ARROTONDAM.	SFERICITA'	ALTERAZIONE					ALLEGATO N.2.3	
																												FOGLIO N. 3 di 3	
							Umido		Secco		M.U.	U.	P.U.	A.	M.	B.	M.B.												
0	20	40	60	80	100	17,10	Limo sabbioso - argilloso mediamente plastico con frequenti intercalazioni di resti vegetali in decomposizione	grigio nerastro		2	X				X	X			17,10	gneiss, quarziti	2	2	1	Alluvioni attuali e recenti Torrente Sansobbia					
						18,40	Sabbia media	grigio		2	X					X			18,40		2	2	2					18,40	
						18,80	Limo sabbioso - argilloso con intercalazioni di resti vegetali in decomposizione	grigio nerastro		2	X				X	X			18,80		n.d.	n.d.	n.d.					18,80	
						19,10	Sabbia media	grigio		2	X						X		19,10		2	2	2					19,10	
						20,40	Sabbia limosa con rari livelli nerastri di resti carboniosi.	grigio nerastro		2	X						X		20,40		n.d.	n.d.	n.d.					20,40	
						22,40	Sabbia e ghiaia in debole matrice limosa. Elementi litoidi di dimensioni massime centimetriche	grigio		2	X				X				22,40		2	2	1					22,40	
						23,40	Sabbia limosa con debole matrice argillosa	grigio chiaro		1-2	X						X		23,40		n.d.	n.d.	n.d.				23,40		
						25,00	FONDO FORO												25,00					FONDO FORO				25,00	

COMMITTENZA	LOCALITA' CANTIERE	IMPRESA ESECUTRICE	SONDA	PROFONDITA'	STRUMENTAZIONE FORO
Albisola Sviluppo srl	Albisola Superiore ex aree industriali - DT1	Borghi drill s.r.l.	Comacchio	25 m	Piezometro t.a.
SONDAGGIO N.°	QUOTA FORO	INIZIO LAVORI	FINE LAVORI	COMPILATORE	COMPLESSO GEOLOGICO
S1	p.c.	21/04/16	26/04/16	Dr. Geol. Vezzolla	"Alluvioni T. Sansobbia"

A step function graph with a horizontal axis from 0 to 100. The function is 0 for x from 0 to 70, jumps to 1 for x from 70 to 85, and jumps to 2 for x from 85 to 100.

A step function graph with a horizontal axis from 0 to 100. The function is 0 for x from 0 to 70, jumps to 1 for x from 70 to 85, and jumps to 2 for x from 85 to 100.

RECUPERO PERCENTUALE DI CAROTAGGIO					PROFONDITA' 0 20 40 60 80 100	CLASSIFICAZIONE DEL MATERIALE ESTRATTO	TERRE (INCOERENTI e COESIVE)										ELEMENTI LAPIDEI				NOTE		SIMBOLOGIA	PROFONDITA'	CAMPIONI	PIEZOMETRO					
							COLORE		ALTERAZIONE	UMIDITA'			PROFONDITA'	CONSISTENZA				PROVA S.P.T. (*punta aperta)	PROFONDITA'	NATURA PETROGRAFICA	ARROTONDAM.	SFERICITA'					ALTERAZIONE				
Umido	Secco	M.U.	U.	P.U.			A.	M.		B.	M.B.	ALLEGATO N.2.3		FOGLIO N. 2 di 3																	
					-9,00	Sabbia debolmente limosa con scheletro ghiaioso ciottoloso	marrone		1	X			-9,00		12 - 11 15	-9,00	gneiss, quarziti	1	2	2	Alluvioni attuali e recenti Torrente Sansobbia		-9,50	Cr2							
												-9,45																-10,0			
					10,50	Ghiaia e ciottoli con sabbia. Elementi litoidi pluricentimetrici	marrone		2	X				5 - 6 6	10,50							2	2	1				-10,50			
												10,95															-10,95				
					12,00	Limo argilloso debolmente sabbioso con resti vegetali in decomposizione	grigio nerastro									12,00							n.d.	n.d.		n.d.			-12,00		
					13,50	CI2										13,50													-13,50	CI2	
					14,00	Limo argilloso con raro scheletro ghiaioso	grigio		2	X						14,00							n.d.	n.d.		n.d.			-14,00		
					14,80	Sabbia con subordinata ghiaia. Elementi litoidi di dimensioni massime centimetriche	grigio		2	X												14,80		2		2	1			-14,80	
					15,70	Limo argilloso con raro scheletro ghiaioso	grigio		2	X												15,70		n.d.		n.d.	n.d.			-15,70	
					16,40	Sabbia con subordinata ghiaia. Elementi litoidi di dimensioni massime centimetriche	grigio		2	X												16,40		2		2	1-2			-16,40 -16,50	
					18,00	Limo debolmente argilloso mediamente plastico con resti vegetali in decomposizione	grigio a bande nerastre		3	X							18,00		n.d.	n.d.	n.d.			-18,00							
					20,00												20,00							-20,00							

COMMITTENZA	LOCALITA' CANTIERE	IMPRESA ESECUTRICE	SONDA	PROFONDITA'	STRUMENTAZIONE FORO
Albisola Sviluppo srl	Albisola Superiore ex aree industriali - DT1	Borghi drill s.r.l.	Comacchio	25 m	Piezometro t.a.
SONDAGGIO N.°	QUOTA FORO	INIZIO LAVORI	FINE LAVORI	COMPILATORE	COMPLESSO GEOLOGICO
S4	p.c.	19/04/16	20/04/16	Dr. Geol. Vezzolla	"Alluvioni T. Sansobbia"

RECUPERO PERCENTUALE DI CAROTAGGIO										PROFONDITA'	CLASSIFICAZIONE DEL MATERIALE ESTRATTO	TERRE (INCOERENTI e COESIVE)							ELEMENTI LAPIDEI					NOTE		SIMBOLOGIA	PROFONDITA'	CAMPIONI	PIEZOMETRO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
												COLORE		ALTERAZIONE	UMIDITA'			PROFONDITA'	CONSISTENZA				PROVA S.P.T. (*punta aperta)	PROFONDITA'	NATURA PETROGRAFICA					ARROTONDAM.	SFERICITA'	ALTERAZIONE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
												Umido	Secco		M.U.	U.	P.U.		A.	M.	B.	M.B.											ALLEGATO N.2.3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
																																	FOGLIO N. 3 di 3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
0	20	40	60	80	100						20,00	CI 3								20,00	gneiss, quarziti				Alluvioni attuali e recenti Torrente Sansobbia																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

COMMITTENZA	LOCALITA' CANTIERE	IMPRESA ESECUTRICE	SONDA	PROFONDITA'	STRUMENTAZIONE FORO
Albisola Sviluppo srl	Albisola Superiore ex aree industriali - DT1	Borghi drill s.r.l.	Comacchio	25 m	Piezometro t.a.
SONDAGGIO N.°	QUOTA FORO	INIZIO LAVORI	FINE LAVORI	COMPILATORE	COMPLESSO GEOLOGICO
S4	p.c.	19/04/16	20/04/16	Dr. Geol. Vezzolla	"Alluvioni T. Sansobbia"

Figure 1 is a line graph showing the evolution of the average number of nodes in the largest component, N_s , as a function of the fraction of nodes removed, p . The x-axis represents p from 0 to 100, and the y-axis represents N_s from 0 to 100. The curve starts at $(0, 100)$, remains at 100 until $p \approx 75$, then drops sharply to 0 at $p = 100$.

COMMITTENZA	LOCALITA' CANTIERE	IMPRESA ESECUTRICE	SONDA	PROFONDITA'	STRUMENTAZIONE FORO
Albisola Sviluppo srl	Albisola Superiore ex aree industriali - DT1	Borghi drill s.r.l.	Comacchio	25 m	Piezometro t.a.
SONDAGGIO N.°	QUOTA FORO	INIZIO LAVORI	FINE LAVORI	COMPILATORE	COMPLESSO GEOLOGICO
S3	p.c.	14/04/16	18/04/16	Dr. Geol. Vezzolla	"Alluvioni T. Sansobbia"

RECUPERO PERCENTUALE DI CAROTAGGIO										PROFONDITA' 0 20 40 60 80 100	CLASSIFICAZIONE DEL MATERIALE ESTRATTO	TERRE (INCOERENTI e COESIVE)							ELEMENTI LAPIDEI					NOTE		SIMBOLOGIA	PROFONDITA'	CAMPIONI	PIEZOMETRO			
COLORE		ALTERAZIONE	UMIDITA'			PROFONDITA'	CONSISTENZA					PROVA S.P.T. (*punta aperta)	PROFONDITA'	NATURA PETROGRAFICA	ARROTONDAM.	SFERICITA'	ALTERAZIONE	ALLEGATO N.2.3														
																		FOGLIO N. 2 di 3														
Umido	Secco	ALTERAZIONE	M.U.	U.	P.U.	A.	M.	B.	M.B.				PROFONDITA'	NATURA PETROGRAFICA	ARROTONDAM.	SFERICITA'	ALTERAZIONE															
											9,00	Sabbia debolmente limosa con ghiaia e ciottoli. Elementi litoidi di dimensioni massime pluricentimetriche	grigio chiaro		2	X							9,00	gneiss, quarziti	2	2	1	Alluvioni attuali e recenti Torrente Sansobbia				
											10,40	Sabbia medio grossolana. Tra 11,70-12,00 m di profondità livello con matrice limosa	grigio marrone		2	X				X			10,40		2	2	1					10,40
											13,50	Sabbia con ghiaia e rari ciottoli	grigio marrone		2	X				X			13,50		2	2	1-2					13,50
											15,00	Limo argilloso-sabbioso con rari livelli nerastri di resti carboniosi	grigio		2					X			15,00		n.d.	n.d.	n.d.					15,00
											16,50	CI 2											16,50								16,50	
											17,00	Sabbia con rari elementi ghiaiosi	grigio		2	X				X				17,00		2	2	1-2				17,00
											17,60	Limo argilloso mediamente plastico con rari livelli nerastri di resti carboniosi	grigio nerastro		3	X				X				17,60		n.d.	n.d.	n.d.				17,60
											19,00																					19,00

COMMITTENZA	LOCALITA' CANTIERE	IMPRESA ESECUTRICE	SONDA	PROFONDITA'	STRUMENTAZIONE FORO
Albisola Sviluppo srl	Albisola Superiore ex aree industriali - DT1	Borghi drill s.r.l.	Comacchio	25 m	Piezometro t.a.
SONDAGGIO N.°	QUOTA FORO	INIZIO LAVORI	FINE LAVORI	COMPILATORE	COMPLESSO GEOLOGICO
S3	p.c.	14/04/16	18/04/16	Dr. Geol. Vezzolla	"Alluvioni T. Sansobbia"

A horizontal number line with major tick marks at 0, 20, 40, 60, 80, and 100. A point is marked with a dot at 90.

A horizontal number line with major tick marks at 0, 20, 40, 60, 80, and 100. A point is marked with a dot at 90.

BORGHI DRILL S.r.l. Via Selaschi 35/1 16040 LEIVI (GE) Tel. 0185 370875 Fax 0185 371875		Committente: ALBA SOLIS s.r.l.		Sondaggio n° S.4		
Località: area ex SACIER Comune di Albisola Superiore (SV)		Perforazione	diametro carotiere (mm)		diametro rivestimento (mm)	
			da p.c. a 1.50m: 152 mm		da p.c. a 6.00m: 152 mm	
			da 1.50m a 6.00m: 131 mm		da p.c. a 18.50m: 127 mm	
			da 6.00m a 20.00m: 101 mm			
Lavoro: riqualificazione urbanistica		Metodo di perforazione: a rotazione con prelievo continuo di campione				
Quota inizio: p.c.		Data: 12.12.2016 - 14.12.2016				

H ₂ O (falda)	Pocket (daN/cm ²)	Permeabilità (cm/sec)	S _p P.T. _s	Campione tipo	Profondità Strati (m)	Stratigrafia	Spessore Strati (m)	DESCRIZIONE	P I E Z (Φ3")	% carotaggio 50 100
					0.00		1.40	materiale di riporto eterogeneo prevalentemente ghiaioso sabbioso (Φmax 50-60mm) con frazione fine limoso-argillosa in subordine; colore grigio chiaro con sfumature marroni		
1.89m			1.50m 0 – 2 – 3		1.40		0.80	limo argilloso debolmente sabbioso marrone chiaro con rara ghiaia.		
					2.20					
		3.00 – 4.00m 2.29 x 10 ⁻²	3.00m 4 – 6 – 6					ghiaia eterometrica (Φ max 30-40mm) sabbiosa con frazione fine limoso-argillosa in subordine; clasti poligenici da sub-arrotondati a ben arrotondati; colore nocciola.	3.00	
		6.00 – 7.00m 3.94 x 10 ⁻³	6.00m 11 – 6 – 5					(da 5.60m a 6.00m prevalenza di ghiaia grossolana Φmax 50–60mm)		
			4.50m 17 –12– 10							
			7.50m 10 – 8 - 8				10.60	(da 8.70m a 9.00m presenza di resti vegetali di colore rosa con sfumature nere)		
			9.00m 12 – 9 – 9					(da 9.00m a 9.40m prevalenza di ghiaia grossolana, Φmax 50–60mm)		
			12.00m 15 –14– 15					(da 12.80m a 13.30m - come sopra di colore grigio)	6.00	
					13.30					
	13.60m 14.40m 15.50m 0.5	14.00–15.00m 1.71 x 10 ⁻⁴					2.50	limo sabbioso debolmente argilloso con presenza di resti vegetali e frustoli carboniosi di colore grigio scuro		
					15.80			(da 14.60m a 15.30m presenza di resti vegetali di colore grigio con sfumature marrone scuro)		
								sabbia medio-fine omogenea debolmente limosa di colore grigio		
								(da 16.40m a 16.50m livello di limo sabbioso colore grigio)		
								(da 16.60m a 17.00m livello di limo sabbioso colore grigio)		
								(da 18.40m a 19.00m livello di limo sabbioso colore grigio)		
								FINE SONDAGGIO (-20.00m)		

COMMITTENZA	LOCALITA' CANTIERE	IMPRESA ESECUTRICE	SONDA	PROFONDITA'	STRUMENTAZIONE FORO
Albisola Sviluppo srl	Albisola Superiore ex aree industriali - DT1	Borghi drill s.r.l.	Comacchio	25 m	Piezometro t.a.
SONDAGGIO N.°	QUOTA FORO	INIZIO LAVORI	FINE LAVORI	COMPILATORE	COMPLESSO GEOLOGICO
S5	p.c.	02/05/16	03/05/16	Dr. Geol. Vezzolla	"Alluvioni T. Sansobbia"

COMMITTENZA	LOCALITA' CANTIERE	IMPRESA ESECUTRICE	SONDA	PROFONDITA'	STRUMENTAZIONE FORO
Albisola Sviluppo srl	Albisola Superiore ex aree industriali - DT1	Borghi drill s.r.l.	Comacchio	25 m	Piezometro t.a.
SONDAGGIO N.°	QUOTA FORO	INIZIO LAVORI	FINE LAVORI	COMPILATORE	COMPLESSO GEOLOGICO
S5	p.c.	02/05/16	03/05/16	Dr. Geol. Vezzolla	"Alluvioni T. Sansobbia"

RECUPERO PERCENTUALE DI CAROTAGGIO										PROFONDITA'	CLASSIFICAZIONE DEL MATERIALE ESTRATTO	TERRE (INCOERENTI e COESIVE)						ELEMENTI LAPIDEI					NOTE		SIMBOLOGIA	PROFONDITA'	CAMPIONI	PIEZOMETRO						
												COLORE		ALTERAZIONE	UMIDITA'			PROFONDITA'	CONSISTENZA				PROVA S.P.T. (*punta aperta)	PROFONDITA'					NATURA PETROGRAFICA	ARROTONDAM.	SFERICITA'	ALTERAZIONE		
												Umido	Secco		M.U.	U.	P.U.		A.	M.	B.	M.B.											ALLEGATO N.2.5	
																																	FOGLIO N. 3 di 3	
0	20	40	60	80	100						20,50	Sabbia fine debolmente limosa	grigio	1	X				X				20,50	gneiss, quarziti	2	1	1	Alluvioni attuali e recenti Torrente Sansobbia		20,50				
											21,40	Limo debolmente argilloso con rari livelli nerastri di resti carboniosi.	grigio	2	X				X	X			21,40		n.d.	n.d.	n.d.				21,40			
											23,60	Sabbia fine con rari elementi ghiaiosi	grigio	2	X				X				23,60		2	1	1-2				23,60			
											25,00	FONDO FORO											25,00					FONDO FORO			25,00			

COMMITTENZA	LOCALITA' CANTIERE	IMPRESA ESECUTRICE	SONDA	PROFONDITA'	STRUMENTAZIONE FORO
Albisola Sviluppo srl	Albisola Superiore ex aree industriali - DT1	Borghi drill s.r.l.	Comacchio	25 m	Piezometro t.a.
SONDAGGIO N.º	QUOTA FORO	INIZIO LAVORI	FINE LAVORI	COMPILATORE	COMPLESSO GEOLOGICO
S5	p.c.	02/05/16	03/05/16	Dr. Geol. Vezzolla	"Alluvioni T. Sansobbia"

BORGHI DRILL S.r.l. Via Selaschi 35/1 16040 LEIVI (GE) Tel. 0185 370875 Fax 0185 371875		Committente: ALBA SOLIS s.r.l.		Sondaggio n° S.2
Località: area ex SACIER Comune di Albisola Superiore (SV)		Perforazione	diametro carotiere (mm)	diametro rivestimento (mm)
			da p.c. a 1.50m: 152 mm da 1.50m. a 6.00m: 131 mm da 6.00m a 20.00m: 101 mm	da p.c. a 6.00m: 152 mm da p.c. a 18.50m 127 mm
Lavoro: riqualificazione urbanistica		Metodo di perforazione: a rotazione con prelievo continuo di campione		
Quota inizio: p.c.		Data: 05.12.2016 - 06.12.2016		

H ₂ O (falda)	Pocket (daN/cm ²)	Permeabilità (cm/sec)	S.P.T.	Campione tipo	Profondità Strati (m)	Stratigrafia	Spessore Strati (m)	DESCRIZIONE	P I E Z (Φ3")	% carotaggio 50 100
					0.00					
					1.10		1.10	soletta di calcestruzzo		
					1.50		0.40	limo sabbioso marrone con rara ghiaia.		
1.63 m					2.00		0.50	limo argilloso debolmente sabbioso color nocciola con livelli color marrone		
			3.00m 7 - 10 - 6						3.00	
			4.50m 10 - 11 - 10					ghiaia eterometrica (Φ max 30-40mm) sabbiosa con frazione fine limoso-argillosa in subordinate; clasti poligenici da sub-arrotondati a ben arrotondati; colore nocciola.		
		6.00 - 7.00m 4.79 x 10 ⁻²	6.00m 6 - 1 - 1					(da 6.00m a 6.50m color marrone scuro)		
			9.00m 10 - 6 - 8				10.00			
			12.00m 8 - 4 - 4		12.00			(da 10.00m a 10.50m livello di sabbia eterometrica con rara ghiaia e frazione fine limoso argillosa)		
12.00m 0.5										
13.00m 1.5				13.80-14.40 C.I. I				limo sabbioso debolmente argilloso con presenza di resti vegetali e frustoli carboniosi di colore grigiastro con sfumature marrone scuro		
14.50m 1.0			15.30m 3 - 6 - 9					(da 16.60m a 17.20m livello di sabbia medio-fine omogenea)		
16.20m 0.5	15.50-16.50m 1.81 x 10 ⁻³							(da 18.00m a 18.60m livello di sabbia fine omogenea)		
17.50m 1.0								(da 18.70m a 19.00m presenza di resti vegetali)		
								(da 19.00m a fine sondaggio livello di sabbia fine omogenea)		
								FINE SONDAGGIO (-20.00m)		

BORGHI DRILL S.r.l. Via Selaschi 35/1 16040 LEIVI (GE) Tel. 0185 370875 Fax 0185 371875		Committente: ALBA SOLIS s.r.l.		Sondaggio n° S.1
Località: area ex SACIER Comune di Albisola Superiore (SV)		Perforazione	diametro carotiere (mm)	diametro rivestimento (mm)
			da p.c. a 1.50m: 152 mm da 1.50m a 6.00m: 131 mm da 6.00m a 20.00m: 101 mm	da p.c. a 6.00m: 152 mm da p.c. a 18.00m: 127 mm
Lavoro: riqualificazione urbanistica		Metodo di perforazione: a rotazione con prelievo continuo di campione		
Quota inizio: p.c.		Data: 30.11.2016 - 02.12.2016		

H ₂ O (falda)	Pocket (daN/cm²)	Permeabilità (cm/sec)	S.P.T. Campione tipo	Profondità Strati (m)	Stratigrafia	Spessore Strati (m)	DESCRIZIONE	P I E Z (Φ3")	% carotaggio 50 100
2,10m			1,50m 0 - 1 - 1	0.00		2.90	materiale di riporto eterogeneo con abbondante presenza di materiale di demolizione (laterizi e calcestruzzo) e frazione fine sabbioso-limosa	3.00	
			3,00m 0 - 1 - 2	2.90		1.60	sabbia fine limoso-argillosa color marrone con rara ghiaia; livelli decimetrici di colore grigiastro inglobanti resti vegetali.		
		4,50 - 5,50m 1,01 x 10 ⁻¹	4,50m 5 - 7 - 12	4.50		10.50	ghiaia eterometrica (Φ max 30-40mm) sabbiosa con frazione fine limoso-argillosa in subordinate; clasti poligenici da sub-arrotondati a ben arrotondati; colore nocciola. da 9.00m a 9.20m livello di sabbia medio-grossolana omogenea con rara ghiaia) da 9.20m a 9.70m livello di torba con sabbia limoso-argillosa color marrone scuro) da 10.00m a 10.20m livello di sabbia fine limosa con presenza di resti vegetali e frustoli carboniosi, colore grigiastro)	6.00	
		9,50-10,50m 5,05 x 10 ⁻³	12,00m 10 - 5 - 6	15.00		0.90	sabbia medio-fine debolmente limosa di colore grigio		
				15.90		2.20	sabbia eterometrica con ghiaia medio-fine (Φ max 20-30mm) limoso argillosa clasti poligenici da sub arrotondati a ben arrotondati, colore grigio.		
	18,50m 1,5 19,10m 1,75 19,80m 1,25		19,30-19,60 C.I. I	18.10			limo argilloso debolmente sabbioso con presenza di resti vegetali e frustoli carboniosi, consistente, di colore grigiastro con sfumature marrone scuro		
FINE SONDAGGIO (-20.00m)									

BORGHI DRILL S.r.l. Via Selaschi 35/I 16040 LEIVI (GE) Tel. 0185 370875 Fax 0185 371875		Committente: ALBA SOLIS s.r.l.		Sondaggio Ambientale n° S.5	
Località: area ex SACIER Comune di Albisola Superiore (SV)		Perforazione	diametro carotiere (mm)		diametro rivestimento (mm)
			da p.c. a 1.50m: 127 mm da 1.50m a 3.00m: 101 mm		da p.c. a 1.50m: 127 mm
Lavoro: riqualificazione urbanistica		Metodo di perforazione: a rotazione con prelievo continuo di campione			
Quota inizio: p.c.		Data: 09.12.2016			

Profondità strati (m)	Stratigrafia	Spessore strati (m)	DESCRIZIONE	% carotaggio 50 100		
0.00 0.40		0.40	soletta di calcestruzzo			
0.60		0.20	sabbia e ghiaia eterometrica (Φ max 20-30mm) con frazione fine limosa in subordine di colore marrone chiaro			
1.50		0.90	limo argilloso debolmente sabbioso con rara ghiaia di colore marrone con sfumature grigiastre			
			ghiaia eterometrica (Φ max 30-40mm) sabbiosa con frazione fine limoso- argillosa in subordine; clasti poligenici da sub-arrotondati a ben arrotondati; colore nocciola			
			FINE SONDAGGIO (-3.00m)			

BORGHI DRILL S.r.l. Via Selaschi 35/I 16040 LEIVI (GE) Tel. 0185 370875 Fax 0185 371875		Committente: ALBA SOLIS s.r.l.		Sondaggio n° S.3	
Località: area ex SACIER Comune di Albisola Superiore (SV)		Perforazione	diametro carotiere (mm)		diametro rivestimento (mm)
			da p.c. a 1.50m: 152 mm da 1.50m a 6.00m: 131 mm da 6.00m a 20.00m: 101 mm		da p.c. a 6.00m: 152 mm da p.c. a 19.00m: 127 mm
Lavoro: riqualificazione urbanistica		Metodo di perforazione: a rotazione con prelievo continuo di campione			
Quota inizio: p.c.		Data: 06.12.2016 - 09.12.2016			

H ₂ O (falda)	Pocket (daN/cm ²)	Permeabilità (cm/sec)	S.P.T. (blows)	Campione tipo	Profondità Strati (m)	Stratigrafia	Spessore Strati (m)	DESCRIZIONE	P I E Z (Φ3")	% carotaggio 50 100
					0.00 0.40		0.40	soletta di calcestruzzo		
1.83 m			1.50m 0 - 1 - 1		2.70		2.30	limo argilloso debolmente sabbioso marrone con rara ghiaia. (da 2.00m a 2.50m colore nocciola) (da 2.50m a 2.70m colore grigiastro)		
		3.50 - 4.00m 1.25 x 10 ⁻²	3.00m 4 - 1 - 1					ghiaia eterometrica (Φ max 30-40mm) sabbiosa con frazione fine limoso-argillosa in subordine; clasti poligenici da sub-arrotondati a ben arrotondati; colore nocciola.	3.00	
		6.00 - 7.00m 8.06 x 10 ⁻³	4.50m 10 - 9 - 9					(da 4.50m a 4.70m come sopra con ciottoli Φ > 60mm)		
		9.00 - 10.00m 2.58 x 10 ⁻³	6.00m 11 - 10 - 8				10.30	(da 7.80m a 8.00m come sopra con ciottoli Φ > 60mm)	6.00	
			7.50m 9 - 9 - 7					(da 12.40m a 13.00m - come sopra, di colore grigio)		
			12.30m 10 - 8 - 5		13.00					
	13.00m 1.0			13.70-14.10 C.I. I				limo sabbioso debolmente argilloso con presenza di resti vegetali e frustoli carboniosi di colore grigiastro con sfumature marrone scuro		
	14.50m 0.5							(da 17.30m a 18.00m livello di sabbia medio-fine omogenea debolmente limosa grigia)		
	15.00m 1.0							(da 18.40m a 19.00m livello di sabbia medio-fine omogenea debolmente limosa grigia)		
	15.50m 0.5							(da 19.50m a 19.70m livello di sabbia medio-fine omogenea debolmente limosa grigia)		
	17.00m 1.0	16.50-17.50m 1.81 x 10 ⁻³						FINE SONDAGGIO (-20.00m)		

RECUPERO PERCENTUALE DI CAROTAGGIO	PROFONDITA'	CLASSIFICAZIONE DEL MATERIALE ESTRATTO	TERRE (INCOERENTI e COESIVE)						ELEMENTI LAPIDEI				NOTE		SIMBOLOGIA	PROFONDITA'	CAMPIONI	PIEZOMETRO				
			COLORE		ALTERAZIONE	UMIDITA'			CONSISTENZA				PROVA S.P.T. (*punta aperta)	PROFONDITA'					NATURA PETROGRAFICA	ARROTONDAM.	SFERICITA'	ALTERAZIONE
			Umido	Secco		M.U.	U.	P.U.	A.	M.	B.	M.B.										
0	0,00	Asfalto e sottofondo stradale: pietrame e sabbia		marrone chiaro	1			X			X			0,00	cls	3	3		Terreno di riporto			
20	0,30	Sabbia con rara ghiaia e ciottoli. Elementi litoidi di dimensioni massime 2-3 cm						X						0,30	gneiss, quarziti	1-2	2	1-2	Rilevato ferroviario (antropico)			
40																						
60																						
80																						
100																						

COMMITTENZA	LOCALITA' CANTIERE	IMPRESA ESECUTRICE	SONDA	PROFONDITA'	STRUMENTAZIONE FORO
Albisola Sviluppo srl	Albisola Superiore rampa di accesso a piazzale ex stazione FFSS	Borghi drill s.r.l.	Comacchio	15 m	Piezometro t.a.
SONDAGGIO N.°	QUOTA FORO	INIZIO LAVORI	FINE LAVORI	COMPILATORE	COMPLESSO GEOLOGICO
S6	p.c.	23/05/16	24/05/16	Dr. Geol. Vezzolla	"Depositi costieri"

RECUPERO PERCENTUALE DI CAROTAGGIO										PROFONDITA'	CLASSIFICAZIONE DEL MATERIALE ESTRATTO	TERRE (INCOERENTI e COESIVE)							ELEMENTI LAPIDEI					NOTE		SIMBOLOGIA	PROFONDITA'	CAMPIONI	PIEZOMETRO			
Umido		Secco		ALTERAZIONE	UMIDITA'			PROFONDITA'	CONSISTENZA				PROVA S.P.T. (*punta aperta)	PROFONDITA'	NATURA PETROGRAFICA	ARROTONDAM.	SFERICITA'	ALTERAZIONE	ALLEGATO N.2.5													
																			FOGLIO N. 2 di 3													
0 20 40 60 80 100												10,00	Ghiaia e ciottoli in matrice sabbiosa. Elementi litoidi di dimensioni massime 6-7 cm.	marrone		1	X				X									10,00	gneiss, quarziti	1-2
										11,00	Sabbia grossolana con ghiaia e debole matrice limosa. Elementi litoidi di dimensioni massime centimetriche	marrone		1	X				X					11,00		2	2	1-2		13,40		
										13,40	Sabbia limosa con resti vegetali in decomposizione.	grigio		2	X				X					13,40		n.d.	n.d.	n.d.		15,00		
										15,00	Fondo foro													15,00					Fondo foro			

COMMITTENZA	LOCALITA' CANTIERE	IMPRESA ESECUTRICE	SONDA	PROFONDITA'	STRUMENTAZIONE FORO
Albisola Sviluppo srl	Albisola Superiore rampa di accesso a piazzale ex stazione FFSS	Borghi drill s.r.l.	Comacchio	15 m	Piezometro t.a.
SONDAGGIO N.°	QUOTA FORO	INIZIO LAVORI	FINE LAVORI	COMPILATORE	COMPLESSO GEOLOGICO
S6	p.c.	23/05/16	24/05/16	Dr. Geol. Vezzolla	"Depositi costieri"

Committente: ALFA Costruzioni edili s.r.l.	cod. commessa : 1207I026	Sondaggio: Pzq
Riferimento: Ex stabilimento Gavarry - Albisola Superiore (SV)		Data: 31/07/12-01/08/12
Coordinate:		Quota:
Perforazione: A rotazione a carotaggio continuo Sonda: Ellettari EK200S Operatore: Hajderaj E.		

SCALA 1:150

Stratigrafia - Pzq

Pagina 1/1

ø mm	R v	metri batt.	LITOLOGIA	DESCRIZIONE	AlPz
		1		PERFORAZIONE ESEGUITA A DISTRUZIONE DI NUCLEO.	
		2		Durante la perforazione l'osservazione di alcuni parametri (velocità di avanzamento, colore delle acque in uscita dal foro, "cuttings" risaliti in superficie) ha permesso di redigere una stratigrafia di massima dei terreni attraversati.	
		3		Le quote riportate sono indicative.	
		4		0.00 - 1.20 m riporti artificiali costituiti da materiale granulare di dimensioni medio - grossolane. Colore grigio.	
		5		1.20 - 4.00 m circa livelli limoso - sabbioso - argillosi di colore marrone rossastro.	
		6		4.00 - 14.00 m livelli granulari con presenza importante di matrice fine. Le acque in uscita dal foro hanno colore marrone.	
		7		14.00 - 15.00 m circa probabile livello sabbioso - limoso, le acque in uscita hanno colore rossastro.	
		8			
		9			
		10			
		11			
		12			
		13			
		14			
		15			

MACCHINA PERFORATRICE: ELLETTARI EK200S

UTENSILI DI PERFORAZIONE:

- tricono ø 131 mm da mt. 0.00 a mt. 15.00

RIVESTIMENTI METALLICI:

- ø 152 mm, da mt. 0.00 a mt. 15.00

NOTE:

Installato in foro piezometro a tubo aperto in pvc ø 3" da mt. 0.00 a mt. 15.00, tratto finestrato da mt. 3.00 a mt. 15.00

Livello acqua nel foro 2.64 mt. da p.c. in data 01/08/2012.

Riferimento: Commessa cod.: 0805I017 GAVARRY S.p.A.	Sondaggio: S10pz4 - profondità 8.0 m
Località: Sondaggi geognostici a fini ambientali, area stabilimento di Albisola	Quota:
Impresa esecutrice: TERRA s.r.l.	Data: 24/09/08 - 24/09/08
Coordinate:	Redattore: Dott. Geol. T. Càstano
Perforazione: A rotazione a carotaggio continuo	

metri batt.	Ø mm	R v	LITOLOGIA	Prel. % 0 --- 100	prof. m	DESCRIZIONE	Pz
1					0.95	Materiali riportati artificialmente costituiti da: 0.00 - 0.05 m pavimentazione in asfalto; 0.05 - 0.15 m ghiaie angolari di dimensioni medio - grossolane con laterizi; 0.15 - 0.65 m sabbie fini limose debolmente ghiaiose con laterizi sparsi; frazione ghiaiosa di dimensioni medio - fini, angolare; colore marrone; materiale umido; 0.65 - 0.95 m sabbie limose debolmente ghiaiose con frammenti sparsi di laterizi colore marrone scuro; materiale umido	
2					2.20	Sabbie ghiaioso limose; frazione ghiaiosa eterometrica, angolare; tra 1.25 - 1.35 m livello di limi argillosi debolmente sabbiosi di colore rosso ruggine; colore marrone - rossastro; materiale umido	
3						Livello monotono costituito da limi argillosi con clasti sparsi di ghiaia fine, fino a circa 2.50 m sono presenti anche sabbie; colore marrone rossastro; materiale debolmente umido	
4	101						
5					5.50		
6						Ghiaie con sabbie limose (ghiaie medio - fini, angolari); colore marrone; materiale umido	
7							
8					8.00		

MACCHINA PERFORATRICE: COMACCHIO PN 405 F

UTENSILI DI PERFORAZIONE:

- carotiere semplice Ø 101 mm

RIVESTIMENTO:

- Ø 127 mm, da mt. 0.00 a mt. 4.50

Da mt. 0.00 a mt. 8.00 il foro è stato attrezzato con piezometro a tubo aperto (Ø 3 pollici), i segmenti ciechi e fenestrati sono stati disposti come segue:

- 0.00 - 2.00 mt tratto cieco;


- 2.00 - 8.00 mt tratto fenestrato

Le cassette catalogatrici sono state ricoverate presso le aree degli stabilimenti Gavarry

SCHELFRO

[illegible]

Riferimento: Alfa Costruzioni Edili Codice commessa: 1004I020	Sondaggio: C2 (= PZ4)
Località: Stabilimento Gavarry Albisola superiore (SV)	Quota:
Impresa esecutrice: Terra s.r.l. Operatore: Heideraj Ervin	Data: 22/04/2010
Coordinate:	Redattore: Dott. Cesare Cappelletti
Perforazione: A rotazione a carotaggio continuo Sonda Elettari E200S	

ø mm	R v	metri batt.	Prel. % 0 --- 100	Cass.	prof. m	Spess. m	DESCRIZIONE	LITOLOGIA	Pz
101		1		1	3,1	3,1	Riporto costituito da sabbia con ghiaia in matrice limoso - argillosa. Materiale umido e di colore marrone. Clasti eterometrici, da subangolari ad arrotondati, poligenici. Presenza sparsa di laterizi di dimensioni subcentimetriche su tutto il livello. Da 0,0 a 0,20 m mattonelle con cemento di sottofondo e ciottoli. Da 2,10 materiale molto umido, con presenza di materiale di consistenza plastica di colore grigio.		
		2							
		3							
		4		Sabbia con ghiaia, in matrice limosa - argillosa. Materiale umido e di colore marrone. Ghiaie da fini a medie, poligeniche, da subangolari ad arrotondate, generalmente ossidate. Da 5,00 a 5,50 m presenza di ghiaie eterometriche. Da 5,50 a 6,0 m ghiaie fini, sabbiose con scarsa matrice fine.					
		5							
		6		2	6,0	2,9			

UTENSILI DI PERFORAZIONE:

-carotiere semplice ø 101 mm: m 0,00/6,00

RIVESTIMENTI METALLICI:

- ø 152 mm, da m 0,00 a m 6,00

Il foro è stato attrezzato con piezometro a tubo aperto da 3 pollici.

Committente: ALFA Costruzioni edili s.r.l.	cod. commessa : 1207I026	Sondaggio: Pzr
Riferimento: Ex stabilimento Gavarry - Albisola Superiore (SV)		Data: 01/08/12-02/08/12
Coordinate:		Quota:
Perforazione: A rotazione a carotaggio continuo Sonda: Ellettari EK200S Operatore: Hajderaj E.		

SCALA 1:150

Stratigrafia - Pzr

Pagina 1/1

ø mm	R v	metri batt.	LITOLOGIA	DESCRIZIONE	APz
		1		PERFORAZIONE ESEGUITA A DISTRUZIONE DI NUCLEO.	
		2		Durante la perforazione l'osservazione di alcuni parametri (velocità di avanzamento, colore delle acque in uscita dal foro, "cuttings" risaliti in superficie) ha permesso di redigere una stratigrafia di massima dei terreni attraversati.	
		3		Le quote riportate sono indicative.	
		4		0.00 - 1.20 m riporti artificiali costituiti da materiale granulare di dimensioni da fini a grossolane. Colore grigio - marrone chiaro.	
		5		1.20 - 4.00 m circa livelli limoso - sabbioso - argillosi di colore marrone rossastro.	
		6		4.00 - 12.50 m livelli granulari con presenza importante di matrice fine. Le acque in uscita dal foro hanno colore marrone a tratti rossastro.	
		7		12.50 - 14.00 m circa probabile livello sabbioso - limoso, le acque in uscita hanno colore marrone rossastro.	
		8		14.00 - 15.00 m circa livello granulare con matrice fine. Acque di perforazione di colore marrone chiaro.	
		9			
		10			
		11			
		12			
		13			
		14			
		15			

MACCHINA PERFORATRICE: ELLETTARI EK200S

UTENSILI DI PERFORAZIONE:

- tricono ø 131 mm da mt. 0.00 a mt. 15.00

RIVESTIMENTI METALLICI:

- ø 152 mm, da mt. 0.00 a mt. 15.00

NOTE:

Installato in foro piezometro a tubo aperto in pvc ø 3" da mt. 0.00 a mt. 15.00, tratto finestrato da mt. 3.00 a mt. 15.00



Postazione Pzr

Riferimento: Commessa cod.: 0805I017 GAVARRY S.p.A.

Sondaggio: S11pz5 - profondità 8.0 m

Località: Sondaggi geognostici a fini ambientali, area stabilimento di Albisola

Quota:

Impresa esecutrice: TERRA s.r.l.

Data: 25/09/08 - 25/09/08

Coordinate:

Redattore: Dott. Geol. T. Càstano

Perforazione: A rotazione a carotaggio continuo

metri batt.	ø mm	R v	LITOLOGIA	Prel. % 0 --- 100	prof. m	DESCRIZIONE	Pz
1						Materiali riportati artificialmente costituiti da: 0.00 - 0.06 m pavimentazione in asfalto; 0.06 - 0.30 m sottofondo stradale costituito da ghiaie sabbiose (frazione ghiaiosa con clasti medio - fini angolari); 0.30 - 1.30 m ghiaie sabbiose debolmente limose di colore grigio; materiale umido; sono presenti diffusi frammenti di laterizi (diametro variabile tra 5 mm e 20 cm); a partire da 0.80 m aumento progressivo della percentuale ghiaiosa colore grigio; materiale umido	
2					1.30	Limi con sabbie fini, sono presenti clasti sparsi di ghiaie medio - fini; colore marrone; materiale umido	
					2.20	Limi argillosi di colore marrone; materiale debolmente umido	
3					2.80	Limi con argille di colore marrone con sfumature rosso ruggine; sono presenti frustoli carboniosi sparsi; materiale scarsamente umido	
4	101				3.70	Limi argillosi ghiaiosi di colore marrone; frazione ghiaiosa di dimensioni medio - fini, angolari; materiale debolmente umido;	
5					5.60	Ghiaie medio - fini con sabbie eterometriche, limose; colore marrone; materiale umido	
6							
7							
8					8.00		

MACCHINA PERFORATRICE: COMACCHIO PN 405 F

UTENSILI DI PERFORAZIONE:

- carotiere semplice ø 101 mm

RIVESTIMENTO:

- ø 127 mm, da mt. 0.00 a mt. 4.50

Da mt. 0.00 a mt. 8.00 il foro è stato attrezzato con piezometro a tubo aperto (ø 3 pollici), i segmenti ciechi e fenestrati sono stati disposti come segue:

- 0.00 - 2.00 mt tratto cieco;
- 2.00 - 8.00 mt tratto fenestrato;

Le cassette catalogatrici sono state ricoverate presso le aree Gavarry




SCHELETRO

[illegible]



SCHELETRO

RECUPERO PERCENTUALE DI CAROTAGGIO	Prof. (m)	CLASSIFICAZIONE DEL MATERIALE ESTRATTO					Prof. (m)	Umidita' m.u. u. p.u.	Prof. (m)	Consistenza/ addensamento	Natura Petrografica clasti	Arroton.	Sfericitad'	Prof. (m)	Alterazione	Test S.P.T. prof. n. colpi	Prelievo campioni/ test	Livello di fondo Rivestimento Carotiere	Note	Schema strumentazione in foro	Simbologia
		Umido	Secco																		



N.B. Prelievo da parte di ismar di campioni
 per analisi ambientali alle quote:
 0,00 - 1,15 m, 1,15 - 1,55 m,
 1,55 - 4,30 m, 4,30 - 6,00 m

Committente: ALFA Costruzioni edili s.r.l.	cod. commessa : 1207I026	Sondaggio: Pzs
Riferimento: Ex stabilimento Gavarry - Albisola Superiore (SV)		Data: 25/07/12-26/07/12
Coordinate:		Quota:
Perforazione: A rotazione a carotaggio continuo Sonda: Ellettari EK200S Operatore: Cazzola M.		

SCALA 1:150

Stratigrafia - Pzs

Pagina 1/1

ø mm	R v	metri batt.	LITOLOGIA	DESCRIZIONE	AlPz
		1		PERFORAZIONE ESEGUITA A DISTRUZIONE DI NUCLEO.	
		2		Durante la perforazione l'osservazione di alcuni parametri (velocità di avanzamento, colore delle acque in uscita dal foro, "cuttings" risaliti in superficie) ha permesso di redigere una stratigrafia di massima dei terreni attraversati.	
		3		Le quote riportate sono indicative.	
		4		0.00 - 0.80 m pavimentazione in asfalto (0.00 - 0.05 m) e sottostanti riporti costituiti da materiale granulare di dimensioni medio - grossolane. Colore grigio.	
		5		0.80 - 5.50 m circa livelli limoso - sabbioso - argillosi di colore variabile dal marrone rossastro (0.80 - 3.00 m circa) al marrone chiaro.	
131		6		5.50 - 15.00 m livelli granulari con presenza importante di matrice fine. Le acque in uscita dal foro hanno colore marrone.	
		7			
		8			
		9			
		10			
		11			
		12			
		13			
		14			
		15			

MACCHINA PERFORATRICE: ELLETTARI EK200S

UTENSILI DI PERFORAZIONE:

- tricono ø 131 mm da mt. 0.00 a mt. 15.00

RIVESTIMENTI METALLICI:

- ø 152 mm, da mt. 0.00 a mt. 15.00

NOTE:

Installato in foro piezometro a tubo aperto in pvc ø 3" da mt. 0.00 a mt. 15.00, tratto finestrato da mt. 3.00 a mt. 15.00

Livello acqua nel foro 3.15 mt. da p.c. in data 27/07/2012.



Postazione Pzs

Riferimento: ALFA Costruzioni edili s.r.l.	cod. commessa : 1109I036	Sondaggio: PZC5
Località: Stabilimento Gavarry - Albisola (SV)		Quota:
Impresa esecutrice: TERRA S.R.L.		Data: 20/09/11
Coordinate:		Redattore: Geol. Marcello Delsoldato
Perforazione: A rotazione a carotaggio continuo		

A	metri batt.	LITOLOGIA	prof. m	Spess. m	DESCRIZIONE	metri	Standard Penetration Test				prove in foro	Campioni	Cass.	Prel. % 0 --- 100	Pz
							m	S.P.T.	N	RP					
			0,10	0,10	Soletta in cemento										
			0,45	0,35	Ghiaia angolare e ciottoli di riporto										
1					Sabbia medio-fine limosa colore marrone con frammenti di laterizi, asciutta.	1									
2			1,80	1,35	Sabbia medio-fine da limosa a con limo, asciutta.	2				2.0					
			2,45	0,65											
3			3,20	0,75	Limo con argilla colore marrone con lenti grigio-azzurre, molto consistente, debolmente umido.	3				1.6		Cl1) She < 2,80 3,20	1		
			3,80	0,60	Limo sabbioso e argilloso colore marrone con inclusa rara ghiaia fine, consistente e secco.						Lefranc CV				
4					Limo con argilla debolmente sabbioso, colore marrone nocciola con lenti grigio-azzurre, consistente, con frustoli carboniosi nerastri, debolmente umido.	4									
5			5,20	1,40	Localmente lenti sabbiose millimetriche, umide.	5									
6					Sabbia medio-fine limosa colore marrone localmente grigio-verdastro, con ghiaia poligenica eterometrica e alcuni ciottoli ø max tagliati dal carotiere localmente alterati, da moderatamente addensata ad addensata, da umida a bagnata.	6									
7						7									
8						8									
9						9									
10					Da mt. 9,15 a mt. 9,65 lente limoso-sabbiosa, colore marrone, tenera.	10	10,3	15-18-19	37			CR1) Rim 10,30 10,80	2		
11						11					Lefranc CV				
12						12									
13						13									
14					Limo argilloso e sabbioso colore marrone rossastro, consistente, umido.	14									
15			14,80	9,60	Ghiaia fine e sabbia grossa limosa colore marrone rossastro, bagnata.	15									
			15,10	0,30											
			15,50	0,40	Limo con argilla colore marrone rossastro, consistente, con lenti millimetriche sabbiose e frustoli carboniosi nerastri, debolmente umido.										
			15,75	0,25											
16					Limo argilloso colore da grigio marrone a grigio scuro, consistente, debolmente umido.	16									
			16,50	0,75	Lenti sabbiose da mt. 16,10 a mt. 16,25.						Lefranc CV		4		

Committente: ALFA Costruzioni edili s.r.l.	cod. commessa : 12071026	Sondaggio: Pze
Riferimento: Ex stabilimento Gavarry - Albisola Superiore (SV)		Data: 26/07/12-27/07/12
Coordinate:		Quota:
Perforazione: A rotazione a carotaggio continuo Sonda: Ellettari EK200S Operatore: Hajderaj E.		

SCALA 1:150

Stratigrafia - Pze

Pagina 1/1

ø mm	R v	metri batt.	LITOLOGIA	DESCRIZIONE	APz
		1		PERFORAZIONE ESEGUITA A DISTRUZIONE DI NUCLEO.	
		2		Durante la perforazione l'osservazione di alcuni parametri (velocità di avanzamento, colore delle acque in uscita dal foro, "cuttings" risaliti in superficie) ha permesso di redigere una stratigrafia di massima dei terreni attraversati.	
		3		Le quote riportate sono indicative.	
		4		0.00 - 0.70 m pavimentazione in asfalto (0.00 - 0.05 m) e sottostanti riporti costituiti da materiale granulare di dimensioni medio - grossolane. Colore grigio.	
		5		0.70 - 5.00 m circa livelli limoso - sabbioso - argillosi di colore variabile dal marrone rossastro (0.70 - 3.50 m circa) al marrone chiaro.	
		6		5.00 - 15.00 m livelli granulari con presenza importante di matrice fine. Le acque in uscita dal foro hanno colore marrone.	
		7		Tra 14.00 - 15.00 m rallentamento della velocità di avanzamento della perforazione dovuto probabilmente alla presenza di materiale granulare particolarmente grossolano.	
		8			
		9			
		10			
		11			
		12			
		13			
		14			
		15			

MACCHINA PERFORATRICE: ELLETTARI EK200S

UTENSILI DI PERFORAZIONE:

- tricono ø 131 mm da mt. 0.00 a mt. 15.00

RIVESTIMENTI METALLICI:

- ø 152 mm, da mt. 0.00 a mt. 15.00

NOTE:

Installato in foro piezometro a tubo aperto in pvc ø 3" da mt. 0.00 a mt. 15.00, tratto finestrato da mt. 3.00 a mt. 15.00

Livello acqua nel foro 3.13 mt. da p.c. in data 01/08/2012.



Postazione Pze

RECUPERO PERCENTUALE DI CAROTAGGIO					PROFONDITA'	CLASSIFICAZIONE DEL MATERIALE ESTRATTO	TERRE (INCOERENTI e COESIVE)						ELEMENTI LAPIDEI				NOTE		SIMBOLOGIA	PROFONDITA'	CAMPIONI	PIEZOMETRO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
							COLORE		ALTERAZIONE	UMIDITA'			PROFONDITA'	CONSISTENZA				PROVA S.P.T. (*punta aperta)					PROFONDITA'	NATURA PETROGRAFICA	ARROTONDAM.	SFERICITA'	ALTERAZIONE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Umido	Secco	M.U.	U.	P.U.			A.	M.		B.	M.B.	ALLEGATO N.2.2		FOGLIO N. 1 di 4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0	20	40	60	80	100	0,00	Soletta in cls		bianco						0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

COMMITTENZA	LOCALITA' CANTIERE	IMPRESA ESECUTRICE	SONDA	PROFONDITA'	STRUMENTAZIONE FORO
Albisola Sviluppo srl	Albisola Superiore ex aree industriali - DT1	Borghi drill s.r.l.	Comacchio	40 m	Tubo cementato per prova D.H.
SONDAGGIO N.°	QUOTA FORO	INIZIO LAVORI	FINE LAVORI	COMPILATORE	COMPLESSO GEOLOGICO
S2	p.c.	26/04/16	29/04/16	Dr. Geol. Vezzolla	"Alluvioni T. Sansobbia"

RECUPERO PERCENTUALE DI CAROTAGGIO					PROFONDITA'	CLASSIFICAZIONE DEL MATERIALE ESTRATTO	TERRE (INCOERENTI e COESIVE)						ELEMENTI LAPIDEI					NOTE		SIMBOLOGIA	PROFONDITA'	CAMPIONI	PIEZOMETRO				
							COLORE		ALTERAZIONE	UMIDITA'			PROFONDITA'	CONSISTENZA				PROVA S.P.T. (*punta aperta)	PROFONDITA'					NATURA PETROGRAFICA	ARROTONDAM.	SFERICITA'	ALTERAZIONE
Umido	Secco	M.U.	U.	P.U.			A.	M.		B.	M.B.	ALLEGATO N.2.2		FOGLIO N. 2 di 4													
0	20	40	60	80	100	9,00	Ghiaia con limo argilloso	grigio nerastro			X				8 - 15 17	9,00	gneiss, quarziti	2	2	1	Alluvioni attuali e recenti Torrente Sansobbia		9,20				
						9,40	Materiale vegetale in stato di decomposizione	marrone nerastro	2	X						9,20		n.d.	n.d.	n.d.			10,00				
						10,00	Ghiaia e ciottoli in matrice sabbiosa. Elementi litoidi di dimensioni massime pari a 5 cm.	marrone	2	X			X		14 - 17 18	10,00							12,00				
						12,00	Limo argilloso debolmente sabbioso con resti vegetali in decomposizione	grigio nerastro	2	X				X		12,00		2	2	1			13,30				
						13,30	Sabbia limosa debolmente argillosa	grigio	1	X				X		13,30		2	2	1-2			13,50				
						13,50	CI 1									13,50							14,00			CI1	
						14,00	Sabbia limosa debolmente argillosa	grigio	1	X				X		14,00		2	2	1-2			14,50				
						14,50	Limo argilloso debolmente sabbioso con resti vegetali in decomposizione	grigio nerastro	2	X				X		14,50		n.d.	n.d.	n.d.			15,80				
						15,80	Sabbia limosa con rara ghiaia	grigio			1-2	X			X			15,80	2	2		1-2				16,50	Cr2
						18,00	Limo argilloso debolmente sabbioso mediamente plastico con rari livelli nerastri di resti carboniosi	grigio nerastro	2	X					X			18,00	n.d.	n.d.		n.d.				19,00	
						19,00	Sabbia limosa con rara ghiaia	grigio			1-2	X			X			19,00	2	2		1				19,60	
						19,60	Limo argilloso debolmente sabbioso mediamente plastico con rari livelli nerastri di resti carboniosi	grigio nerastro	2	X					X			19,60	n.d.	n.d.		n.d.				22,30	
						22,30										22,30						22,30					

COMMITTENZA	LOCALITA' CANTIERE	IMPRESA ESECUTRICE	SONDA	PROFONDITA'	STRUMENTAZIONE FORO
Albisola Sviluppo srl	Albisola Superiore ex aree industriali - DT1	Borghi drill s.r.l.	Comacchio	40 m	Tubo cementato per prova D.H.
SONDAGGIO N.°	QUOTA FORO	INIZIO LAVORI	FINE LAVORI	COMPILATORE	COMPLESSO GEOLOGICO
S2	p.c.	26/04/16	29/04/16	Dr. Geol. Vezzolla	"Alluvioni T. Sansobbia"

RECUPERO PERCENTUALE DI CAROTAGGIO											PROFONDITA'	CLASSIFICAZIONE DEL MATERIALE ESTRATTO	TERRE (INCOERENTI e COESIVE)							ELEMENTI LAPIDEI					NOTE		SIMBOLOGIA	PROFONDITA'	CAMPIONI	PIEZOMETRO							
													COLORE		ALTERAZIONE	UMIDITA'			PROFONDITA'	CONSISTENZA				PROVA S.P.T. (*punta aperta)	PROFONDITA'	NATURA PETROGRAFICA					ARROTONDAM.	SFERICITA'	ALTERAZIONE				
													Umido	Secco		M.U.	U.	P.U.		A.	M.	B.	M.B.											ALLEGATO N.2.2			
																																		FOGLIO N. 3 di 4			
0	20	40	60	80	100						22,30	Sabbia limosa con rara ghiaia	grigio		1-2	X						22,30	gneiss, quarziti	2	2	1-2	Alluvioni attuali e recenti Torrente Sansobbia		23,20								
											23,20	Limo argilloso debolmente sabbioso con resti vegetali in decomposizione	grigio nerastro		2	X						23,20			n.d.	n.d.		n.d.			23,40						
											24,80	Sabbia fine, debolmente limosa	grigio		1-2	X						24,80			n.d.	n.d.		n.d.			24,80						
											25,30	Limo argilloso debolmente sabbioso con resti vegetali in decomposizione	grigio nerastro		2	X						25,30			n.d.	n.d.		n.d.			25,30						

COMMITTENZA	LOCALITA' CANTIERE	IMPRESA ESECUTRICE	SONDA	PROFONDITA'	STRUMENTAZIONE FORO
Albisola Sviluppo srl	Albisola Superiore ex aree industriali - DT1	Borghi drill s.r.l.	Comacchio	40 m	Tubo cementato per prova D.H.
SONDAGGIO N.°	QUOTA FORO	INIZIO LAVORI	FINE LAVORI	COMPILATORE	COMPLESSO GEOLOGICO
S2	p.c.	26/04/16	29/04/16	Dr. Geol. Vezzolla	"Alluvioni T. Sansobbia"

Committente: ALFA Costruzioni edili s.r.l.	cod. commessa : 12071026	Sondaggio: BH02
Riferimento: Ex stabilimento Gavarry - Albisola Superiore (SV)		Data: 06/07/12-11/07/12
Coordinate:		Quota:
Perforazione: A rotazione a carotaggio continuo Sonda: Ellettari EK 200 S Operatore: Vercellino S.		

SCALA 1:100

Stratigrafia - BH02

Pagina 1/2

[illegible]

Il Responsabile di sito
Geol. Tiziana Castano

Committente: ALFA Costruzioni edili s.r.l.	cod. commessa : 1207I026	Sondaggio: BH02
Riferimento: Ex stabilimento Gavarry - Albisola Superiore (SV)		Data: 06/07/12-11/07/12
Coordinate:		Quota:
Perforazione: A rotazione a carotaggio continuo Sonda: Ellettari EK 200 S Operatore: Vercellino S.		

SCALA 1:100

Stratigrafia - BH02

Pagina 2/2

Ø mm	R v	metri batt.	Prel. % 0 --- 100	LITOLOGIA	prof. m	Spess. m	DESCRIZIONE	Standard Penetration Test			RP	prove in foro	Campioni	PVC
								m	S.P.T.	N				
					20.20	4.60	Segue dalla pagina precedente				4.1			
		21					Argille limose ad elevata consistenza. Colore da marrone chiaro a grigio, la colorazione marrone è dovuta all'alterazione.				4.2			
											4.6			
		22									3.4			
		23									4.7			
											4.5			
		24									4.8			
											5.1			
		25									4.6			
											4.8			
		26									>6			
		27									>6			
		28									>6			
		29												
		30												
		31												
		32												
		33			33.00	12.80								

MACCHINA PERFORATRICE: ELLETTARI EK200S

UTENSILI DI PERFORAZIONE:

- Carotiere semplice Ø 101 mm da mt. 0.00 a mt. 33.00

RIVESTIMENTI METALLICI:

- Ø 127 mm, da mt. 0.00 a mt. 33.00

NOTE:

Installato in foro tubo in pvc Ø 82 mm da mt. 0.00 a mt. 33.00 per prove sismiche in configurazione down hole.